

A棟電器室配電盤及其相關系統更新 單價分析表

項目	名稱與說明	單位	數量	單價	複價	備註
甲	設備安裝費					
壹	電氣及動力系統安裝	式	1			
	總計					
註: 1. 投標廠商應於投標前自行前往勘察,並詳閱設計圖說,詳細估算。						
2. 本表所列之項目或數量僅供參考,投標廠商需按圖說、安裝規範及本表所載之全部細項詳細估算,若有項目遺漏,應自行估列。						
3. 投標廠商對圖面、單價及責任分界點有任何疑問,應於開標前依採購法規定期限提出。						
4. 所有防火材料應取得主管機關要求之材料檢驗證明。						
5. 本案以總價決標,廠商所採行之安裝方法、安裝技術、工作程序及安裝安全等均屬廠商之專業範圍,為責任施作。						
6. 得標廠商必須按相關法令辦理,並應負完全責任。						

A棟電器室配電盤及其相關系統更新
單價分析表

項目	名稱與說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	動力系統安裝					
一	高低壓配電盤安裝	式	1			
二	動力配管線安裝	式	1			
三	電纜架設備安裝	式	1			
四	防火填塞處理	式	1			
五	樓梯走道及陽台照明燈具、插座器材更新	式	1			
六	施工圖費	式	1			
七	台電變更審查含圖審及竣工送審費	式	1			
八	系統大樣圖說.竣工圖說等相關費用	式	1			
九	職業安全衛生及環境維護	式	1			
十	品質管理費(含試驗費)	式	1			
十一	安裝工程財務損失險及第三人責任險費	式	1			
十二	承包商管理及利潤	式	1			
	小計					
	營業稅	式	1			
	合計					

A棟電器室配電盤及其相關系統更新 單價分析表

項目	名稱與說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	電氣及動力系統安裝(本案)					
一	高低壓配電盤安裝					
1	AUX PANEL					
·	箱體:1200Wx2350Hx1800Dmm SPHC 2.3/3.2t 靜電粉體烤漆	座	1			富翔、聯發、亞力或同等品
·	LA (避雷器) 9kV at 11.4kV , 18kV at 22.8kV	支	3			士林,信達,大同或同等品
·	DS 3P 24KV 630A 相間距離275mm以上,附2a2b接	台	1			EMEL,C/E,IME或同等品
·	PF (電力熔絲) 1P*3 24KV BASE:100AW/ FUZE:2A 40KA +特性試驗費用	支	3			SIBA,EFEN或同等品
·	PT 3 ϕ 12-24KV/120V 5kVA OIL TYPE 含特性試驗 +原製造廠測試報告	只	1			亞力,士林,大同或同等品
·	TVSS 軌道型可獨立更換模組 1 Φ 200KA/Imax*3 (8/20us)	組	1			
·	NFB 3P-100AF 50AT IC \geq 10KA 120V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
·	NFB 3P-50 AF 20AT IC \geq 10KA 120V	只	3			士林,東元,台芝或同等品
·	NFB 2P-50 AF 20AT IC \geq 10KA 120V	只	4			士林,東元,台芝或同等品
·	不斷電電源供應器UPS 1 ϕ 3KVA 120/120V ON LINE	組	1			科風,飛碟,台達電或同等品
·	日光燈及微動開關	組	2			T5
·	D-FUZE 2A W/BASE 含熔斷指示燈	只	5			
·	鋁殼陶瓷型電熱器附溫控開關	組	1			
·	PVC線及高壓電纜配線(含高壓處理頭)	式	1			
·	銅排(24KV級熱縮絕緣套、高壓絕緣礙子)	式	1			
·	模擬母線(壓克力材質)	式	1			
·	五金另料及配件	式	1			
·	按裝工資	式	1			
2	MVCB PANEL					
·	箱體:1200Wx2350Hx1800Dmm SPHC 2.3/3.2t 靜電粉體烤漆	座	1			富翔、聯發、亞力或同等品
·	VCB 3P 24KV 800A 16KA E,D/O 符合IEC 60694 環境條件標準 三相同步動作時間: $<$ 1/8週波 導體 相間距離: 210mm	台	1			SIEMENS,NOELL,三菱
·	CT 24KV 100/50/5/5A CL:1.0/5P20 30/15VA OLD 100In	只	3			JAKIM,RS,SIEMENS或同等品
·	IED集合式保護電驛(50/51 50/51N/46/50BF) LCD 面板 微處理型 4組可程式輸出接點3組可程式輸入 接點 獨立多色LED故障指示燈 IEC61850/DNP3.1 Ethernet 擴充及面板控制傳輸	只	1			DEMA,P+B,ALSTOM或同等品
·	IED集合式保護電驛(27 59 81HL) LCD面板 微處理 型 4組可程式輸出接點3組可程式輸入接點 獨立 多色LED故障指示燈 IEC61850/DNP3.1 Ethernet 擴充及面板控制傳輸埠,附連線軟體	只	1			DEMA,P+B,ALSTOM或同等品
·	79 自動復閉保護電驛OV:100%-130%Un,UV:70%- 100%Un 可選擇事故自動閉鎖或REMOTE強制閉鎖 W/RS485,W/Key Control	只	1			APP ,ENTES,ABB或同等品
·	86 閉鎖保護電驛,可活電抽出更換型,附螺絲鎖定 式防塵蓋,動作時間 $<$ 13ms,機械吊牌指示, E/O,4SPDT 250V/10A輸出,獨立復歸按鈕	只	1			P+B,DEMA,SIEMENS或同等品

A棟電器室配電盤及其相關系統更新 單價分析表

項目	名稱與說明	單位	數量	單價	複價	備註
·	VID 高壓驗電礙子3P 24KV 附指示燈及感應模組專用接地銅排	組	1			EMEL,ISO,ALCE或同等品
·	DPM (V,A,KW,KWH,HZ,KVA,KVAR,KVARH,PF,DM,Vt hd,Ithd)2-31次以上各階諧波偵測,頻譜分析,1M記憶體,日期時間,各項電力數據顯示設定,最大/最小值記錄及可程式輸出設定,需量控制延遲0-999secLCD面板,節能背光時間設定	只	1			SIEMENS,JANITZA,H/W或同等品
·	CTT 4P 整套(公座加母座)	只	2			台製品
·	PTT 3P 整套(公座加母座)	只	1			台製品
·	CS 操作開關(拉出操作安全型) FOR VCB	只	1			台製品
·	PL 22Φ 1a1b (直接式LED燈 CE、TUV認證)RX1 GX1	只	2			台製品
·	日光燈及微動開關	組	2			T5
·	D-FUSE 2A W/BASE 含熔斷指示燈	只	5			
·	鋁殼陶瓷型電熱器附溫控開關	組	1			
·	PVC線及高壓電纜配線	式	1			
·	銅排(24KV級熱縮絕緣套、高壓絕緣礙子)	式	1			
·	模擬母線(壓克力材質)	式	1			
·	五金另料及配件	式	1			
·	按裝工資	式	1			
3	VCB1、VCB2 PANEL					
·	箱體:1200Wx2350Hx1800Dmm SPHC 2.3/3.2t 靜電粉體烤漆	座	2			富翔、聯發、亞力或同等品
·	VCB 3P 24KV 800A 16KA E,D/O 符合IEC 60694 環境條件標準 三相同步動作時間: < 1/8週波 導體相間距離: 210mm	台	2			SIEMENS,NOELL,三菱
·	CT 24KV 30/15/5/5A CL:1.0/5P20 30/15VA OLD 100In	只	3			JAKIM,RS,SIEMENS或同等品
·	CT 24KV 20/10/5/5A CL:1.0/5P20 30/15VA OLD 100In	只	3			JAKIM,RS,SIEMENS或同等品
·	IED集合式保護電驛(50/51 50/51N/46/50BF) LCD 面板 微處理型 4組可程式輸出接點3組可程式輸入接點 獨立多色LED故障指示燈 IEC61850/DNP3.1 Ethernet 擴充及面板控制傳輸	只	2			DEMA,P+B,ALSTOM或同等品
·	IED集合式保護電驛(27 59 81HL) LCD面板 微處理型 4組可程式輸出接點3組可程式輸入接點 獨立多色LED故障指示燈 IEC61850/DNP3.1 Ethernet 擴充及面板控制傳輸埠,附連線軟體	只	2			DEMA,P+B,ALSTOM或同等品
·	79 自動復閉保護電驛OV:100%-130%Un,UV:70%-100%Un 可選擇事故自動閉鎖或REMOTE強制閉鎖W/RS485,W/Key Control	只	2			APP ,ENTES,ABB或同等品
·	86 閉鎖保護電驛,可活電抽出更換型,附螺絲鎖定式防塵蓋,動作時間<13ms,機械吊牌指示,E/O,4SPDT 250V/10A輸出,獨立復歸按鈕	只	2			P+B,DEMA,SIEMENS或同等品
·	VID 高壓驗電礙子3P 24KV 附指示燈及感應模組專用接地銅排	組	2			EMEL,ISO,ALCE或同等品

A棟電器室配電盤及其相關系統更新 單價分析表

項目	名稱與說明	單位	數量	單價	複價	備註
.	DPM (V,A,KW,KWH,HZ,KVA,KVAR,KVARH,PF,DM,Vt hd,Ithd)2-31次以上各階諧波偵測,頻譜分析,1M記 憶體,日期時間,各項電力數據顯示設定,最大/最 小值記錄及可程式輸出設定,需量控制延遲0- 999secLCD面板,節能背光時間設定 CL:0.2%(V,A)96*96mm	只	2			SIEMENS,JANITZA,H/W或 同等品
.	CTT 4P 整套(公座加母座)	只	4			台製品
.	PTT 3P 整套(公座加母座)	只	2			台製品
.	CS 操作開關(拉出操作安全型) FOR VCB	只	2			台製品
.	PL 22Φ 1a1b (直接式LED燈 CE、TUV認證)RX1 GX1	只	4			台製品
.	日光燈及微動開關	組	4			T5
.	D-FUSE 2A W/BASE 含熔斷指示燈	只	10			
.	鋁殼陶瓷型電熱器附溫控開關	組	2			
.	PVC線及高壓電纜配線	式	2			
.	銅排(24KV級熱縮絕緣套、高壓絕緣礙子)	式	2			
.	模擬母線(壓克力材質)	式	2			
.	五金另料及配件	式	2			
.	按裝工資	式	2			
4	TR1					
.	3 § 11.4-22.8KV/220V 500KVA 油浸導口型	台	1			亞力,士林,大同或同等品
.	一次側高壓電纜及支持礙子	式	1			
.	二次側銅排、編織軟銅帶	式	1			
.	裝配工資	式	1			
5	TR2					
.	3 § 11.4-22.8KV/190-110V 150KVA 油浸導口型	台	1			亞力,士林,大同或同等品
.	一次側高壓電纜及支持礙子	式	1			
.	二次側銅排、編織軟銅帶	式	1			
.	裝配工資	式	1			
6	ACB PANEL					
.	箱體:1000Wx2350Hx1800Dmm SPHC 2.3t/3.2t 靜 電粉體烤漆	座	1			富翔、聯發、亞力或同等品
.	ACB 3P 1600AF 1600AT 220V 50KA L.S.I. E.D/O,IP55	台	1			SIEMENS,L/T,ABB
.	ATS ACB TYPE 4P 1600AF 1600AT 220V 50KA IP55 電氣控制單元及機械連鎖	組	1			SIEMENS,L/T,ABB
.	CT 600V 1600/5A 40VA CL:1.0 全模鑄型	只	3			JAKIM,RS,STROMBERG或 同等品
.	AM 0~2000A	只	1			
.	VM 0~300V	只	1			
.	AS 3φ 4W	只	1			
.	VS 3φ 4W	只	1			
.	CS 操作開關(拉出操作安全型) FOR ACB	只	1			台製品
.	PL 22Φ 1a1b (直接式LED燈 CE、TUV認證)RX1 GX1	只	2			台製品
.	日光燈及微動開關	組	2			T5
.	D-FUSE 2A W/BASE 含熔斷指示燈	只	5			

A棟電器室配電盤及其相關系統更新 單價分析表

項目	名稱與說明	單位	數量	單價	複價	備註
.	CU BUS BAR & PVC WIRE	式	1			
	模擬母線(壓克力材質)	式	1			
.	五金另料及配件	式	1			
.	組配工資	式	1			
7	MPP PANEL					
.	箱體:1000Wx2350Hx1800Dmm SPHC 2.3t/3.2t 靜電粉體烤漆	座	1			富翔、聯發、亞力或同等品
.	NFB 3P 800AF 700AT 50KA at 220V	只	2			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 400AF 400AT 50KA at 220V	只	2			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 400AF 350AT 50KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 400AF 300AT 50KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 400AF 250AT 50KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 225AF 150AT 50KA at 220V	只	2			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 100AT 50KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 75AT 50KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 60AT 50KA at 220V	只	3			士林,東元,台芝或同等品
.	智慧型電容器組SC 3 ϕ 240V 80KVAR(40KVARx2),含MC,FUSE,6%SR,SC銅排 螺栓防爆型電容器具有過電流,過壓力氣體保護, 150%過載能力,電壓,電流,功因顯示,全自動功 因調整,電容器故障檢出,內附熔絲,電容電抗器需	套	1			HANS,MR,AEG或同等品
.	D-FUSE 2A W/BASE 含熔斷指示燈	只	2			
	FAN、14" TH-SW (鐵製) 附溫控開關	組	2			
.	日光燈及微動開關	組	2			T5
.	CU BUS BAR & PVC WIRE	式	1			
	模擬母線(壓克力材質)	式	1			
.	五金另料及配件	式	1			
.	組配工資	式	1			
8	EP PANEL					
.	箱體:1000Wx2350Hx1800Dmm SPHC 2.3t/3.2t 靜電粉體烤漆	座	1			富翔、聯發、亞力或同等品
.	NFB 3P 225AF 225AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 225AF 200AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 100AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 60AT 22KA at 220V	只	2			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 40AT 22KA at 220V	只	2			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 30AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 20AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	日光燈及微動開關	組	2			T5
.	CU BUS BAR & PVC WIRE	式	1			
	模擬母線(壓克力材質)	式	1			
.	五金另料及配件	式	1			
.	組配工資	式	1			
9	PP21 PANEL					
.	箱體:650W*1400H*150D SPHC 2.0t 靜電粉體烤漆	座	1			富翔、聯發、亞力或同等品
.	NFB 3P 400AF 350AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品

A棟電器室配電盤及其相關系統更新 單價分析表

項目	名稱與說明	單位	數量	單價	複價	備註
.	NFB 3P 100AF 100AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 75AT 22KA at 220V	只	3			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 50AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 40AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 20AT 22KA at 220V	只	3			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 15AT 22KA at 220V	只	6			士林,東元,台芝或同等品
.	CU BUS BAR & PVC WIRE	式	1			
.	五金另料及配件	式	1			
.	組配工資	式	1			
10	PP22 PANEL					
.	箱體:650W*850H*150D SPHC 2.0t 靜電粉體烤漆	座	1			富翔、聯發、亞力或同等品
.	NFB 3P 100AF 75AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 30AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 20AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 15AT 22KA at 220V	只	10			士林,東元,台芝或同等品
.	CU BUS BAR & PVC WIRE	式	1			
.	五金另料及配件	式	1			
.	組配工資	式	1			
11	PP31 PANEL					
.	箱體:650W*800H*150D SPHC 2.0t 靜電粉體烤漆	座	1			富翔、聯發、亞力或同等品
.	NFB 3P 100AF 100AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 40AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 30AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 15AT 22KA at 220V	只	7			士林,東元,台芝或同等品
.	CU BUS BAR & PVC WIRE	式	1			
.	五金另料及配件	式	1			
.	組配工資	式	1			
12	PP32 PANEL					
.	箱體:700W*1300H*150D SPHC 2.0t 靜電粉體烤漆	座	1			富翔、聯發、亞力或同等品
.	NFB 3P 400AF 250AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 225AF 150AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 50AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 20AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 15AT 22KA at 220V	只	9			士林,東元,台芝或同等品
.	CU BUS BAR & PVC WIRE	式	1			
.	五金另料及配件	式	1			
.	組配工資	式	1			
13	PP41 PANEL					
.	箱體:650W*800H*150D SPHC 2.0t 靜電粉體烤漆	座	1			富翔、聯發、亞力或同等品
.	NFB 3P 100AF 60AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 50AF 20AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 50AF 15AT 22KA at 220V	只	6			士林,東元,台芝或同等品
.	CU BUS BAR & PVC WIRE	式	1			
.	五金另料及配件	式	1			
.	組配工資	式	1			

**A棟電器室配電盤及其相關系統更新
單價分析表**

項目	名稱與說明	單位	數量	單價	複價	備註
14	PP42 PANEL					
.	箱體:650W*800H*150D SPHC 2.0t 靜電粉體烤漆	座	1			富翔、聯發、亞力或同等品
.	NFB 3P 100AF 30AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 15AT 22KA at 220V	只	5			士林,東元,台芝或同等品
.	CU BUS BAR & PVC WIRE	式	1			
.	五金另料及配件	式	1			
.	組配工資	式	1			
15	MLRP PANEL					
.	箱體:1000Wx2350Hx1800Dmm SPHC 2.3t/3.2t 靜電粉體烤漆	座	1			富翔、聯發、亞力或同等品
.	CT 600V 600/5A 40VA CL:1.0 全模鑄型	只	3			JAKIM,RS,STROMBERG或同等品
.	ATS ACB TYPE 4P 600AF 600AT 220V 22KA IP55 電氣控制單元及機械連鎖	組	1			SIEMENS,L/T,ABB
.	AM 0~600A	只	1			台製品
.	VM 0~300V	只	1			台製品
.	AS 3 φ 4W	只	1			台製品
.	VS 3 φ 4W	只	1			台製品
.	NFB 3P 600AF 600AT 22KA at 190V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 225AF 150AT 22KA at 190V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 100AT 22KA at 190V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 75AT 22KA at 190V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 60AT 22KA at 190V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 50AT 22KA at 190V	只	3			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 40AT 22KA at 190V	只	7			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 3P 100AF 30AT 22KA at 190V	只	2			士林,東元,台芝或同等品
.	智慧型電容器組SC 3 φ 220V 40KVAR (含MC,FUSE,6%SR,SC)銅排螺栓防爆型電容器具有過電流,過壓力氣體保護,150%過載能力,電壓,電流,功因顯示,全自動功因調整,電容器故障檢出,內附熔絲,電容電抗器需同廠牌並附原廠計算書	套	1			HANS,MR,AEG或同等品
.	D-FUSE 2A W/BASE 含熔斷指示燈	只	2			
.	FAN、14" TH-SW (鐵製) 附溫控開關	組	2			
.	日光燈及微動開關	組	2			T5
.	CU BUS BAR & PVC WIRE	式	1			
.	模擬母線(壓克力材質)	式	1			
.	五金另料及配件	式	1			
.	組配工資	式	1			
16	LRP11 PANEL					
.	箱體:650W*1100H*150D SPHC 2.0t 靜電粉體烤漆	座	1			富翔、聯發、亞力或同等品
.	NFB 3P 100AF 100AT 22KA at 220V	只	1			士林,東元,台芝或同等品
.	NFB 1P 100AF 20AT 22KA at 220V	只	42			士林,東元,台芝或同等品
.	CU BUS BAR & PVC WIRE	式	1			
.	五金另料及配件	式	1			
.	組配工資	式	1			

A棟電器室配電盤及其相關系統更新 單價分析表

項目	名稱與說明	單位	數量	單價	複價	備註
二	動力配管線安裝					
1	25KV 1/C XLPE CABLE					
(01)	38mm ²	M	180			華新麗華，太平洋或同等品
(02)	38mm ² 25KV高壓電纜處理頭	只	24			
(03)	配線另料(端子與專用膠帶)	式	1			
2	600V XLPE CABLE					華新麗華，太平洋或同等品
(01)	1/C 250mm ²	M	1655			
(02)	1/C 200mm ²	M	290			
(03)	1/C 150mm ²	M	362			
(04)	1/C 125mm ²	M	336			
(05)	1/C 50mm ²	M	424			
(06)	3/C 38mm ²	M	80			
(07)	3/C 30mm ²	M	70			
(08)	3/C 22mm ²	M	80			
(09)	4/C 14mm ²	M	480			
(10)	4/C 8mm ²	M	640			
(11)	4/C 5.5mm ²	M	898			
(12)	4/C 3.5mm ²	M	1256			
(13)	配線另料	式	1			
3	600V PVC WIRE					華新麗華，太平洋或同等品
(01)	100mm ²	M	100			
(02)	50mm ²	M	150			
(03)	22mm ²	M	188			
(04)	14mm ²	M	220			
(05)	8mm ²	M	160			
(06)	5.5mm ²	M	320			
(07)	配線另料	式	1			
4	PVC PIPE					南亞,大洋,華夏或同等品
(01)	P100 ϕ T=7.0mm	M	60			
(02)	P78 ϕ T=5.5mm	M	80			
(03)	P52 ϕ T=4.0mm	M	120			
(04)	P28 ϕ T=2.0mm	M	30			
(05)	PVC另料	式	1			
5	GIP 管					永銳堅,國際,美亞或同等品
(01)	104	M	80			
(02)	GIP 管另料	式	1			
6	金屬軟管	式	1			
7	管路吊掛,吊架,固定	式	1			
8	金屬拉線箱,接線箱,接線盒	式	1			
9	五金另料	式	1			
10	標示,警告牌及另料	式	1			
11	運什費	式	1			

A棟電器室配電盤及其相關系統更新
單價分析表

項目	名稱與說明	單位	數量	單價	複價	備註
三	電纜架設備安裝					
A	鋁製梯型線架(電氣室增設用)					靖聖,高全,喬楠或同等品
1	W:800mm,H:100mm T=3.0mm					
(01)	直式	公尺	36			
(02)	L型彎頭	只	4			
(03)	垂直上下彎頭	只	4			
(04)	終端封板	只	4			
(05)	垂直連接片	只	8			
(06)	T三通	只	2			
2	吊架及五金另料	式	1			
3	連接片	式	1			
4	固定片SUS	式	1			
5	接地銅片	式	1			
6	馬車鏢絲	式	1			
B	鋁製梯型線架(電氣管道增設用)					靖聖,高全,喬楠或同等品
1	W:400mm,H:100mm T=3.0mm					
(01)	直式	公尺	39			
(02)	L型彎頭	只	2			
(03)	垂直上下彎頭	只	2			
(04)	終端封板	只	4			
(05)	垂直連接片	只	8			
2	吊架及五金另料	式	1			
3	連接片	式	1			
4	固定片SUS	式	1			
5	接地銅片	式	1			
6	馬車鏢絲	式	1			
C	鋁製梯型線架(B1平面增設用)					靖聖,高全,喬楠或同等品
1	W:200mm,H:100mm T=3.0mm 底板1.6mm					
(01)	直式	公尺	90			
(02)	L型彎頭	只	4			
(03)	T三通	只	2			
(04)	垂直上下彎頭	只	2			
(05)	終端封板	只	2			
2	吊架及五金另料	式	1			
3	連接片	式	1			
4	固定片SUS	式	1			
5	接地銅片	式	1			
6	馬車鏢絲	式	1			
7	接地銅片	式	1			
D	安裝工資	式	1			
	小計					

**A棟電器室配電盤及其相關系統更新
單價分析表**

項目	名稱與說明	單位	數量	單價	複價	備註
四	防火填塞處理					
A	電力穿越各樓層板之防火填塞 (電纜架、導線槽、匯流排等穿牆與過樓板處,屬 防火區劃範圍)<符合CNS國家或國際相關標準>					
1	膨脹型防火板	片	18			
2	凝固型防火泥	桶	8			
3	非凝固型防火泥	箱	10			
4	防火帶	盒	10			
B	工資含五金另料	式	1			
	小計					
五	樓梯走道及陽台照明燈具、插座器材更新 (光源應以節能燈泡選用)					
1	走廊燈具(LED光源)	套	60			東亞或同等品
2	樓梯間、陽台燈具(LED光源)	套	37			東亞或同等品
3	T-BAR燈具(警衛室、機房空間)(LED光源)	套	75			東亞或同等品
4	開關、插座(含座)組合附蓋板及金具(含安裝)	套	97			
5	接線盒,出線盒,標示貼紙,另料	式	1			
6	雜項另料	式	1			
7	運什費	式	1			
8	工資	式	1			
	小計					
九	職業安全衛生及環境維護					
1	個人防護器具(含安全帽x10、安全眼鏡x2、安全 鞋x2雙、工作手套x10、其他因作業場所條特殊 而需要之設備等)	式	1			
2	警示(警告)標語及警示帶	式	1			
4	滅火器或防火設備	支	1			
5	急救設備或搶救措施	式	1			
6	其他安全防護措施	式	1			
7	安全衛生管理及計畫	式	1			
8	安全衛生相關工作	式	1			
9	環境維護費	日	250			
	小計					