

工程標單

工程名稱：辦公大樓兩庇防水及油漆工程
 工程地點：臺北市南港區昆陽街161-1號
 設計單位：吳元興建築師事務所

第1頁共2頁

項次 Ltem	名 稱 Nomenclature	說明 Pattern	單位 Unit	數 量 Quantity	單 價 Unit Price	複 價 Ampunt	備 註 Remarks
一	假設工程		處	1.0			含工程告示牌
二	2F兩庇防水工程						
1	施工面高壓清洗、及細部清理修補		m ²	252.0			
2	立面收邊處研磨		m	395.0			
3	屋頂平面防水層		m ²	252.0			詳單價分析
4	防水收邊		m	395.0			詳單價分析
5	女兒牆面水性PU防水膠2.0kg/m ² (一底二度)		m	195.0			詳單價分析
6	其他雜項工程						
6.1	現有設備、管線臨時遷移、復原(配合防水施工)		式	1.0			
6.2	排水管疏通及落水頭更新		式	1.0			
6.3	施工架上下設備		座	2.0			
6.4	材料、廢棄物吊運及小搬運		式	1.0			
7	油漆工程						
7.1	兩庇天花板原有脫落油漆清除整理		m ²	252.0			
7.2	兩庇天花板漆耐候性水泥漆		m ²	252.0			一底二度
7.3	移動式施工架		式	1.0			
	小 計						
三	露台及茶水間屋頂防水工程						
1	施工面清理、修補		m ²	241.0			
2	露台升旗臺面原有防水層剔除、清運		m ²	50.0			
3	露台立面粉刷層切割、敲除		m	65.0			
4	露台及茶水間平面防水層		m ²	198.0			詳單價分析
5	露台牆面防水收邊		m	65.0			詳單價分析
6	茶水間頂版女兒牆防水收邊		m	17.0			詳單價分析
7	升旗臺面防水層		m ²	50.0			詳單價分析
8	其他雜項工程						
8.1	現有設備、管線臨時遷移、復原(配合防水施工)		式	1.0			

工程標單

工程名稱：辦公大樓兩庇防水及油漆工程
 工程地點：臺北市南港區昆陽街161-1號
 設計單位：吳元興建築師事務所

第2頁共2頁

項次 Ltem	名 稱 Nomenclature	說 明 Pattern	單 位 Unit	數 量 Quantity	單 價 Unit Price	複 價 Ampunt	備 註 Remarks
8.2	排水管疏通及落水頭更新		式	1.0			
8.3	材料、廢棄物吊運及小搬運		式	1.0			
	小 計						
	小 計(一+二+三)						
四	品管及檢驗費、營造綜合保險費	1.70%	式	1.0			
五	勞工安全衛生管理費	0.30%	式	1.0			
1	急救設備、搶救器材及設施		組	1.0			
2	安全衛生管理及計畫		式	1.0			
六	廠商管理費及利潤	6.00%	式	1.0			
	合 計(一+ ~ +六)						
七	營業稅	5.00%	式	1.0			
	總 計(一+ ~ +七)						

總計新台幣：

(應與招標投標／報價及契約文件金額一致，不一致時以招標投標／報價及契約文件金額為準)

備註：

編製：

審核：

核定：

單價分析表

工程名稱：辦公大樓雨庇防水及油漆工程

三	工作項目：露台牆面防水收邊			單位：M		計價代碼：								
5	工	料	名	稱	單	位	數	量	單	價	複	價	備	註
			PVC	耐候防水膜1.5mmTH(玻璃纖維夾層)	M		1.00							
				立面收邊壓條2mmTH(鋁製，頂端斜角)	M		1.00							
				平面收邊壓條1.0mmTH	M		1.00							
				單液PU底劑	M		1.00							
				單液PU填縫膠	M		1.00							
				施工工資(含鋪設、固定及熱風銲接)	工		0.10							
				合計										
				人工： 機具：					每 M 單價計			0		
				材料： 雜項：										
三	工作項目：茶水間頂版女兒牆防水收邊			單位：M		計價代碼：								
6	工	料	名	稱	單	位	數	量	單	價	複	價	備	註
			PVC	耐候防水膜1.5mmTH(玻璃纖維夾層)	M		1.00							
				平面收邊壓條1.0mmTH	M		1.00							
				PVC複合收邊鋼板1.8mmTH	M		1.00							
				施工工資(含鋪設、固定及熱風銲接)	工		0.10							
				合計										
				人工： 機具：					每 M 單價計			0		
				材料： 雜項：										
三	工作項目：升旗臺面防水層			單位：m2		計價代碼：								
7	工	料	名	稱	單	位	數	量	單	價	複	價	備	註
				施工面研磨	m2		1.00							
				EPOXY底漆	kg		0.20							
				單液PU防水膠	kg		1.60						CNS 8644	
				施工工資	工		0.08							
				合計										
				人工： 機具：					每 m2 單價計			0		
				材料： 雜項：										

廠商：

負責人：