

單價分析表

第1頁,共1頁

工程名稱：昆陽園區鋪面整修工程

三	工作項目：瀝青柏油鋪設(5cm厚)				單位： m2		計價代碼：							
1	工	料	名	稱	單	位	數	量	單	價	複	價	備	註
		瀝青透層				m2		1.00						
		柏油瀝青				m2		1.00						
		瀝青混凝土拌合費				T		0.12						
		壓實機具				T		0.12						
		壓實機具合材運費				T		0.12						
		鋪設工資				m2		1.00						
		損耗				式		1.00						
		合計												
	人工： 機具：					每 m2 單價計								
	材料： 雜項：													
三	工作項目：塑木格柵				單位： 式		計價代碼：							
10	工	料	名	稱	單	位	數	量	單	價	複	價	備	註
		面板4.5*4.5*120cm塑木木紋板				支		40.00						
		立柱 7*7*119.5cm塑木角材				支		4.00						
		年輪板7*7*0.5cm				支		4.00						
		橫樑6*10.5*227cm塑木角材(內襯20*40*2.3tmm鐵管)				支		2.00						
		橫樑6*10.5*33.5cm塑木角材(內襯20*40*2.3tmm鐵管)				支		4.00						
		組立安裝工資				式		1.00						
		五金零組件				式		1.00						
		運費				式		1.00						
		耗損				式		1.00						
		合計												
		人工： 機具：					每 式 單價計							
		材料： 雜項：												

廠商：

負責人：