

衛生福利部食品藥物管理署

工程詳細表

工程名稱：基隆港辦事處辦公場所整修工程

第1頁, 共4頁

工程地點：基隆市仁二路255號10樓

項目	工 程 項 目	單位	數量	單價	複價	備註
甲	分項工程費					
壹	裝修工程					
一	假設及拆除運棄工程					包含工區內指定拆除及運棄(含櫃台、天花板片、防火門、塑膠拉簾及雜物等)
1	工程告示牌	片	1			格式需經業主確認，內容包含QR code等
2	拆除及小搬運工資	工	5			含麻袋
3	廢棄物清運車資	車	3			
4	工程警示帶及安全警語	式	1			
5	完工清潔費	式	1			專業清潔人員及器材工具清潔劑等施作
	小 計					
二	地坪裝修工程					詳圖說
1	既有塑膠地磚、外露管線蓋板等整平修補處理及清潔	m ²	217.8			
2	新作2.4mm厚塑膠(乙烯基)耐磨透心地磚鋪設工料	m ²	217.8			選色選樣
	小 計					
三	天花板裝修工程					既有明架輕鋼架天花板板片更新
1	600*600*15mm岩棉板板片更新	m ²	206.8			詳規範
2	既有骨架全面檢視維護平整及清潔	式	1			
	小 計					
四	漏水改善及防水工程					
1	牆壁及窗縫隙漏水檢修及防漏處理	式	1			需會同業主及監造單位確定位置
2	壁癌處理	m ²	10			需會同業主及監造單位確定位置
	小 計					

投標廠商: 【印】

負責人: 【印】

衛生福利部食品藥物管理署

工程詳細表

工程名稱：基隆港辦事處辦公場所整修工程

第2頁, 共4頁

工程地點：基隆市仁二路255號10樓

項目	工 程 項 目	單位	數量	單價	複價	備註
五	隔間牆工程					詳圖說
1	9cm厚雙面矽酸鈣板隔間牆	m ²	41.4			詳圖說，含飲水機區隔間
2	LOGO背景牆5mm厚強化烤漆玻璃面材鋪貼含收邊鋁條	m ²	10.18			詳圖說，選色選樣
3	LOGO背景牆孔洞式吸音板面材鋪貼含收邊鋁條	m ²	5.02			詳圖說，選色選樣
4	LOGO背景牆木紋裝飾板面材鋪貼含分割及收邊鋁條	m ²	4.08			詳圖說，選色選樣
5	2cmTH壓克力LOGO及字體(含中英文)製作與鋪貼	式	1			詳圖說，選色選樣
	小 計					
六	業務報驗櫃檯工程					詳圖說
1	業務報驗櫃檯櫃體部份-H	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
2	業務報驗櫃檯人造石檯面及前飾板	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
	小 計					
七	系統櫃體及窗下櫃工程					
1	高櫃-A(附鎖)	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
2	矮櫃 B(附鎖)	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
3	矮櫃C(附鎖)	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
4	矮櫃D(附鎖)	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
5	窗下櫃E1(附鎖)	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
6	窗下櫃E2(附鎖)	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
7	窗下櫃E3(附鎖)	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
8	窗下櫃E4(附鎖)	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
9	窗下櫃E5(附鎖)	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色

投標廠商：【印】

負責人：【印】

衛生福利部食品藥物管理署

工程詳細表

工程名稱：基隆港辦事處辦公場所整修工程

第3頁, 共4頁

工程地點：基隆市仁二路255號10樓

項目	工 程 項 目	單位	數量	單價	複價	備註
10	高矮櫃F(附鎖)	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
11	深矮櫃G(附鎖)	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
12	高桌+資料櫃 I	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
13	高桌+矮櫃 J	座	1			詳圖說及單價分析、選樣選色
14	花檯櫃K(附鎖)	座	2			詳圖說及單價分析、選樣選色
15	印表機矮櫃	座	2			詳圖說
16	落地型效率櫃(透明)80cm寬*35cm深*150cm高	座	2			選色選樣，高度可組合
	小 計					
八	門窗工程					
1	既有D0不鏽鋼鐵捲門上油維護保養能正常升降	樘	1			位置詳圖說
2	既有D2門拆裝及移位復原工程	樘	1			詳圖說
3	既有D3鐵門外露部份貼木皮飾面	樘	1			詳圖說，選色選樣
4	新設D4入口電動玻璃門(樣式同9樓既有門)	樘	1			詳圖說，選色選樣
5	新設D5木雙開門	樘	1			詳圖說，選色選樣
6	新設W1木固定落地窗附5mm厚霧玻璃	樘	1			詳圖說，選色選樣
7	新設W2木固定落地窗附5mm厚霧玻璃	樘	1			詳圖說，選色選樣
	小 計					
九	木作及美化工程					通廊美化及油漆工程
1	內部通廊電箱及冷氣管線牆面封裝飾板(含內部防腐角材)	式	1			詳圖說，現場確認位置及裝飾板選色選樣
2	假柱(管道間)附維修門表面全貼裝飾版	支	1			詳圖說，選色選樣
3	民眾書寫及作業區檯面封60cm高裝飾立板	m	11.8			位置詳圖說
4	入口斜牆面封裝飾板(含角材及四周線板收邊)	式	1			位置詳圖說，線板選色選樣
	小 計					

投標廠商：【印】

負責人：【印】

衛生福利部食品藥物管理署

工程詳細表

工程名稱：基隆港辦事處辦公場所整修工程

第4頁, 共4頁

工程地點：基隆市仁二路255號10樓

項目	工 程 項 目	單位	數量	單價	複價	備註
十	傢俱工程					業者休息區桌椅
1	鋼基座木紋桌板會議桌(180cm長*90cm寬*74cm高)	張	2			桌板木紋選色選樣
2	會議椅	張	10			選色選樣
3	業者書寫區高腳椅	張	10			選色選樣
4	聯結椅(6人座1組或3人座2組)	式	1			選色選樣
5	櫃檯區接洽座椅	張	8			選色選樣
6	櫃檯區辦公座椅	張	8			選色選樣
	小 計					
十一	其他					
1	門上部補牆板工程	式	1			
2	外露牆面環保油漆工程	式	1			一底二度，選色
	小 計					
	壹 合計					
貳	水電工程					以下項目均需接至既有配電盤或控制盤(單價已含盤內必要之新增開關)
一	既有照明燈具及新舊風扇配合隔間調整位置拆裝工資	式	1			
二	消防配合增加設備	式	1			詳單價分析，應配合取得室內裝修合格證明之需求
三	資訊網路配合遷移及更新增加預留0A辦公桌加入後管線並能順利上網	式	1			以每桌設有一網點為原則
四	插座(二插式，三孔)、電燈開關、新舊風扇配管配線材料及壓條(具正字標記或同等品)(含工資)	式	1			詳圖說位置，插座用途及高度詳圖說明
五	新設節能風扇(含遙控器)	座	6			選樣，位置現場指定
	貳 合計					配合前裝修工程設置
	分項工程費合計(壹+貳)					E

投標廠商：【印】

負責人：【印】