

工程標單（請置於投標標價清單後）

工程名稱：食品藥物管理署金山庫房維護工程
工程地點：新北市金山區

第1頁共2頁

項次 Ltem	名 稱 Nomenclature	說明 Pattern	單位 Unit	數 量 Quantity	單 價 Unit Price	複 價 Ampunt	備 註 Remarks
一	假設工程及臨時水電		處	1.0			含工程告示牌、施工圍籬、警示設施
二	屋頂防水工程						
1	施工面高壓清洗、廢棄物及鬆脫面層敲除、清運		m ²	400.0			
2	地面不平整處及牆面水泥砂漿粉刷平整		m ²	486.0			
3	屋頂平面防水層		m ²	400.0			詳單價分析
4	東側屋頂防水收邊		m	63.0			詳單價分析
5	西側屋頂防水收邊		m	44.0			詳單價分析
6	樓梯間平頂防水收邊		m	37.0			詳單價分析
7	新銑3"排水孔		處	9.0			
8	新接2.5"PVC水管		M	95.0			
9	新接雨水回收過濾器組		組	1.0			
10	西側屋頂排水口檢視疏通		式	1.0			
11	銅製高腳落水頭更新(周邊包覆鵝卵石W=30cm)		個	11.0			
三	道路鋪面整修工程						
1	原有PC面層敲除、清運		m ²	707.0			
2	路基整理及夯實		m ²	707.0			
3	瀝青混凝土鋪設(新料,7公分)		m ²	707.0			詳單價分析
四	探照燈組更新(含感應器)		組	1.0			
五	大門馬達更新(1/2HP)		組	1.0			
六	新作圍籬及蛇腹型鐵絲網		M	26.0			蛇腹型鐵絲網以既有材料施工
七	室內壁癌整修工程						天花、牆面
1	室內油漆脫落刮除		m ²	632.0			
2	彈性水泥防水砂漿1.0kg/m ²		m ²	632.0			
3	防潮乳膠漆(二度,含不平整處批土)		m ²	632.0			
八	大門旁水溝空心病敲除及清潔		式	1.0			
九	新作旁水溝鍍鋅隔柵 W=72cm, H=5cm		M	9.0			
十	室內人孔新作不銹鋼爬梯(含舊有鋼筋切除及護欄)		座	1.0			
十一	吊車及高空作業		式	1.0			
十二	戶外施工架上下設備		座	1.0			
十三	室內施工架		組	2.0			
十四	吊運及小搬運		式	1.0			
十五	廢棄物清運及環境復原(含東西兩側室內清理)		式	1.0			

工程標單（請置於投標標價清單後）

工程名稱：食品藥物管理署金山庫房維護工程
工程地點：新北市金山區

第2頁共2頁

項次 Ltem	名 稱 Nomenclature	說明 Pattern	單位 Unit	數 量 Quantity	單 價 Unit Price	複 價 Ampunt	備 註 Remarks
	小 計(一+~+十五)						
十六	品管及檢驗費、營造綜合保險費	1.70%	式	1.0			
十七	勞工安全衛生管理費	0.30%	式	1.0			
1	急救設備、搶救器材及設施		組	1.0			
2	安全衛生管理及計畫		式	1.0			
十八	廠商管理費及利潤	6.00%	式	1.0			
	合 計(一+ ~ +十八)						
十九	營業稅	5.00%	式	1.0			
	總 計(一+ ~ +十九)						

公司：

負責人：

請加蓋大小章