

單價分析表

工程名稱：昆陽園區鋪面整修工程

三	工作項目：瀝青柏油鋪設(5cm厚)	單位： m2			計價代碼：		
1	工 料 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註	
	瀝青透層	m2	1.00				
	柏油瀝青	m2	1.00				
	瀝青混凝土拌合費	T	0.12				
	壓實機具	T	0.12				
	壓實機具合材運費	T	0.12				
	鋪設工資	m2	1.00				
	損耗	式	1.00				
	合計						
	人工： 機具：	每 m2 單價計					
	材料： 雜項：						
三	工作項目：塑木格柵	單位： 式			計價代碼：		
10	工 料 名 稱	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註	
	面板4.5*4.5*120cm塑木木紋板	支	40.00				
	立柱 7*7*119.5cm塑木角材	支	4.00				
	年輪板7*7*0.5cm	支	4.00				
	橫樑6*10.5*227cm塑木角材(內襯20*40*2.3tmm鐵管)	支	2.00				
	橫樑6*10.5*33.5cm塑木角材(內襯20*40*2.3tmm鐵管)	支	4.00				
	組立安裝工資	式	1.00				
	五金零組件	式	1.00				
	運費	式	1.00				
	耗損	式	1.00				
	合計						
	人工： 機具：	每 式 單價計					
	材料： 雜項：						

廠商：

負責人：