

工程明細表

工程名稱：南區管理中心高雄港辦事處辦公廳舍遷移整修工程

工程地點：高雄市小港區飛機路630號4樓

共6頁之第1頁

編號	項目	單位	數量	單價	複價	備註
甲	工程發包費					
壹	建築工程					
一	假設工程					
1	工程告示牌	面	1.00			詳單價分析表
2	夜間警示及照明設施	式	1.00			詳單價分析表
3	活動式鋼管施工架	式	1.00			詳單價分析表
4	施工範圍及電梯防護板材設備	式	1.00			詳單價分析表
	小計					
二	拆除搬運工程					
1	牆面切割(輕隔間)	m ²	19.17			
2	地面切割留設孔位(含防水處理)	處	2.00			
3	廢棄物清理(新辦公室及舊辦公室)	式	1.00			詳單價分析表
4	原辦公室現場復原工程	式	1.00			詳單價分析表
5	小港區亞太路4號2樓搬遷至飛機路630號4樓搬遷工程	式	1.00			詳單價分析表
6	飛機路630號2樓搬遷至4樓工程	式	1.00			詳單價分析表
7	新辦公室既有牆面拆除工程	m ²	177.90			
8	飛機路630號4樓會議室搬遷工程	式	1.00			
	小計					
三	復原工程					
1	新辦公室天花板相關修復工程	m ²	121.48			
2	新辦公室管線預埋工程及其修復工程	式	1.00			詳單價分析表
3	新辦公室既有塑膠地坪修復	式	1.00			詳單價分析表
	小計					
四	牆面裝修工程					
1	12.5mm矽酸鈣板輕隔間(封板至天花板高度平均≒280cm)	m ²	137.15			詳單價分析表
2	新增木作服務窗台W694*280*80 CM	座	1.00			詳單價分析表 (舊辦公室櫃臺依現場狀況調整延用)
3	一底二度乳膠漆含批土，(封板至天花板高度平均≒280cm)	m ²	508.04			詳單價分析表 舊牆面需先刨光
	小計					
五	地坪裝修工程					
1	PVC減菌木紋無縫地毯單價分析	m ²	262.19			詳單價分析表
	小計					

廠商

負責人

(用印)

工程明細表

工程名稱：南區管理中心高雄港辦事處辦公廳舍遷移整修工程

工程地點：高雄市小港區飛機路630號4樓

共6頁之第2頁

編號	項目	單位	數量	單價	複價	備註
六	門窗裝修工程					
1	既有門扇位移工程	樘	6.00			詳單價分析表
2	W1玻璃固定窗(W500*H155)	樘	1.00			詳單價分析表
3	W2玻璃固定窗(W260*H155)	樘	1.00			詳單價分析表
4	W3玻璃固定窗(W100*H230)	樘	1.00			詳單價分析表
5	W4玻璃固定窗(W60*H230)	樘	1.00			詳單價分析表
6	W5玻璃固定窗(W300*H155)	樘	2.00			詳單價分析表
7	W6玻璃固定窗(W250*H155)	樘	1.00			詳單價分析表
8	玻璃纖維強化塑鋼門(W90*H210,木門質感)	樘	6.00			詳單價分析表
9	D3雙開電動玻璃門(W215*H230)	樘	1.00			詳單價分析表
10	隔熱紙工程	才	472.50			
	小計					
七	辦公傢俱設備					
(一)	會議室					
1	折合桌W180*D60*H74 CM	張	0.00			
2	折合椅	張	36.00			
(二)	大辦公室					
1	新增隔屏W100*H109 CM	片	4.00			
2	新增隔屏W60*H109 CM	片	12.00			
3	新增隔屏W70*H109 CM	片	16.00			
4	新增隔屏W45*H109 CM	片	2.00			
5	新增造型桌板W140*D70 CM	片	8.00			
6	新增桌板W100*D45 CM	片	8.00			
7	新增走線槽W130 CM	支	8.00			
8	新增走線槽W160 CM	支	8.00			
9	新增活動櫃	個	8.00			
10	新增辦公椅(SPD-1A0TGN1 M/F)	張	30.00			
11	新增機電線槽	支	8.00			
12	3C 視訊活動車	臺	2.00			
(三)	副主任室					
1	主管桌(含側桌)	張	1.00			
2	透氣皮高背主管椅	張	1.00			

廠商

負責人

(用印)

工程明細表

工程名稱：南區管理中心高雄港辦事處辦公廳舍遷移整修工程

工程地點：高雄市小港區飛機路630號4樓

共6頁之第3頁

編號	項目	單位	數量	單價	複價	備註
3	透氣皮單人沙發	張	1.00			
4	大茶几	張	1.00			
5	小茶几	張	1.00			
(四)	辦公傢俱設備其他雜項					
1	原有屏風組裝	張	70.00			
2	原有桌板組裝	張	39.00			
3	原有屏風轉柱及零件補料	式	1.00			
4	個人置物櫃(6人)88*51*178cm	座	11.00			
	小計					
八	雜項工程					
1	考勤刷卡機移機	式	1.00			詳單價分析表
2	廊道引導輸出美化工程	式	3.00			詳單價分析表
3	CO2滅火器	式	2.00			
	小計					
貳	水電工程					
一	電氣設備工程					
1	4LA PANEL (既設)	盤	0.00			
2	無熔線斷路器NFB 3P 100AF/30AT 18KA (at380V)	只	1.00			士林,順山,東元或同等品
3	4L1 PANEL	盤	1.00			專業廠
4	無熔線斷路器NFB 3P 50AF/30AT 15KA (at380V)	只	1.00			士林,順山,東元或同等品
5	無熔線斷路器附漏電開關ELCB 2P 50AF/30AT 10KA (at220V)	只	4.00			士林,順山,東元或同等品
6	CU BUS 4(15*2-1)	式	1.00			
7	4RA PANEL (既設)	盤	0.00			
8	無熔線斷路器NFB 3P 50AF/20AT 25KA (at220V)	只	1.00			士林,順山,東元或同等品
9	4R1 PANEL	盤	1.00			專業廠
10	無熔線斷路器NFB 3P 50AF/30AT 10KA (at220V)	只	1.00			士林,順山,東元或同等品
11	無熔線斷路器附漏電開關ELCB 1P 50AF/15AT 10KA (at220V)	只	9.00			士林,順山,東元或同等品
12	CU BUS 4(15*2-1)	式	1.00			
13	4RA PANEL (既設)	盤	0.00			

廠商

負責人

(用印)

工程明細表

工程名稱：南區管理中心高雄港辦事處辦公廳舍遷移整修工程

工程地點：高雄市小港區飛機路630號4樓

共6頁之第4頁

編號	項目	單位	數量	單價	複價	備註
14	無熔線斷路器NFB 3P 50AF/50AT 25KA (at220V)	只	1.00			士林,順山,東元或同等品
15	4R2 PANEL	盤	1.00			專業廠
16	無熔線斷路器NFB 3P 50AF/50AT 10KA (at220V)	只	1.00			士林,順山,東元或同等品
17	無熔線斷路器附漏電開關ELCB 1P 50AF/15AT 10KA (at220V)	只	18.00			士林,順山,東元或同等品
18	無熔線斷路器附漏電開關ELCB 2P 50AF/15AT 10KA (at220V)	只	4.00			士林,順山,東元或同等品
19	CU BUS 4(15*2-1)	式	1.00			
20	22° 600V級 XLPE 絕緣電纜	M	176.00			太平洋,華新,宏泰或同等品
21	8° 600V級 XLPE 絕緣電纜	M	572.00			太平洋,華新,宏泰或同等品
22	5.5° 600V級 PVC 絕緣導線	M	415.00			太平洋,華新,宏泰或同等品
23	3.5° 600V級 PVC 絕緣導線	M	152.00			太平洋,華新,宏泰或同等品
24	2.0 600V級 PVC 絕緣導線	M	1489.00			太平洋,華新,宏泰或同等品
25	16mmPVC.E管	M	651.00			南亞,華夏,大洋或同等品
26	51mmEMT管	M	45.00			美亞,高興昌,燁興或同等品
27	39mmEMT管	M	144.00			美亞,高興昌,燁興或同等品
28	接地型暗插座附蓋板 WFF3620W 附BOX	只	4.00			國際,東芝,士林或同等品
29	接地型暗插座附蓋板 WN1512K 附BOX	只	82.00			國際,東芝,士林或同等品
30	自動門電源出線口	只	2.00			
31	14吋節能循環扇	盞	36.00			力瑪,東亞,立鈿或同等品
32	地板切割工程	式	1.00			
33	管路固定工程	式	1.00			
34	接地工程	式	1.00			
35	管線配件及消耗品	式	1.00			
36	運雜費	式	1.00			

廠商

負責人

(用印)

工程明細表

工程名稱：南區管理中心高雄港辦事處辦公廳舍遷移整修工程

工程地點：高雄市小港區飛機路630號4樓

共6頁之第5頁

編號	項目	單位	數量	單價	複價	備註
37	工資	式	1.00			
	小計					
二	給排水設備工程					
1	明式清潔口3"	只	1.00			
2	地板落水罩 2" 防臭型BF-2719	只	1.00			和成,電光,隆昌或同等品
3	3" PVC橘紅色管 厚:5.1mm	M	26.00			南亞,華夏,大洋或同等品
4	2" PVC橘紅色管 3.7mm	M	6.00			南亞,華夏,大洋或同等品
5	1/2" PVC.B管	M	31.00			南亞,華夏,大洋或同等品
6	管路配件及消耗品	式	1.00			
7	運雜費	式	1.00			
8	工資	式	1.00			
	小計					
三	電信弱電工程					
1	全數位網路交換機(含全配),64門數位內線,8門外線	套	1.00			詳規範
2	6鍵顯示型數位話機	台	36.00			詳規範
3	自動總機原廠語音卡	套	1.00			詳規範
4	ON-LINE 1KVA不斷電系統	組	1.00			詳規範
5	交換主機防雷設備	套	1.00			詳規範
6	8路局線避雷器	只	1.00			詳規範
7	70路分機避雷彈器(子)	組	1.00			詳規範
8	19"25U組合機櫃	組	1.00			詳規範
9	電話出線口W6-41H	只	44.00			
10	電腦資訊出線口附蓋板	只	45.00			
11	U/V BS壁內型末端分歧器1孔式	只	1.00			優你視,大通或同等品
12	20mmPVC.E管	M	85.00			南亞,華夏,大洋或同等品
13	16mmPVC.E管	M	5.00			南亞,華夏,大洋或同等品
14	0.5mm*4P PE-PVC 屋內數位電纜	M	878.00			CNS合格品
15	5C-2V同軸電纜	M	19.00			CNS合格品
16	資訊電纜線 CAT 6	M	1837.00			CNS合格品
17	5CFB同軸電纜	M	72.00			CNS合格品

廠商

負責人

(用印)

工程明細表

工程名稱：南區管理中心高雄港辦事處辦公廳舍遷移整修工程

工程地點：高雄市小港區飛機路630號4樓

共6頁之第6頁

編號	項目	單位	數量	單價	複價	備註
18	2-2.0mm電源線	M	72.00			CNS合格品
19	DVI訊號線	M	15.00			CNS合格品
20	VGA訊號線	M	15.00			CNS合格品
21	3支攝影機,監視主機設備移裝及安裝調整費	式	1.00			
22	地板切割(切割所需尺寸配合PVC線槽)	式	1.00			#REF!
23	收納(會議室)訊號線用PVC線槽及延伸至桌面含固定	式	1.00			
24	收納電話及收納網路資訊用地板PVC線槽含固定	式	1.00			
25	獨立至主機室天花板PVC線槽含固定	式	1.00			
26	電話用天花板PVC線槽(100mm*60mm)含固定	式	1.00			
27	網路資訊用天花板PVC線槽(100mm*60mm)含固定	式	1.00			
28	管線配件及消耗品	式	1.00			
29	運雜費	式	1.00			
30	工資	式	1.00			
	合計:參(1~30項)					
四	空調設備工程					
1	φ 6.35mm, φ 9.53mm(被覆銅管附保溫)	M	30.00			
2	1/2"PVC.B管	M	20.00			南亞,華夏,大洋或同等品
3	3/C 3.5° 600V級PVC絕緣導線	M	30.00			太平洋,華新,宏泰或同等品
4	16mmPVC.E管	M	30.00			南亞,華夏,大洋或同等品
5	自動排水器含排水軟管	組	1.00			
6	分離式主機固定工程(含不銹鋼配件)	式	1.00			
7	管路固定工程(含不銹鋼製護管匣及防水處理)	式	1.00			
11	自動斷電定時控制器	式	7.00			
8	管路配件及消耗品	式	1.00			
9	吊運雜費	式	1.00			
10	工資	式	1.00			
	合計:肆(1~10項)					
	總計					

廠商

負責人

(用印)