

「北區管理中心東部辦公室鋁窗及紗窗更新作業(104TFDA-AC-137)」採購彙總表

品項	規格	數量	單位	單價	複價
門型氣密鋁窗	1. 窗開口約(W60+180+60) X H200 公分，尺寸為估測值，施工前得標廠商前往現場丈量實際尺寸。 2. 含鋁合金框、開關式玻璃扇(窗)、紗窗、相關五金材料等及原窗拆除，施工必須之舊窗框拆除清運、另料、廢棄物、原保全拆除復原及修改費用等均由得標廠商自行負責	4	樘		
防火遮光捲簾	1. 窗開口約(W60+180+60) X H200 公分，製造前提供其顏色及型式供本署選定後方可製作。 2. 含施工舊窗簾拆除清運、另料、廢棄物、原保全拆除復原及修改費用等均由得標廠商自行負責	1	組		
防火遮光捲簾	1. 窗開口約 W180XH200 公分，製造前提供其顏色及型式供本署選定後方可製作。 2. 含施工舊窗簾拆除清運、另料、廢棄物、原保全拆除復原及修改費用等均由得標廠商自行負責	1	組		
總計					

備註：

1. 本案尺寸為估測值，施工前得標廠商前往現場丈量實際尺寸。
2. 廠商應自行至現場勘查地形與現況，尺寸以現場估算為準，應自行核算本案所需一切成本費用，決標後不得要求增加任何給付。
3. 如有未詳盡時，除親自至現場勘查核對，如有誤差時，依現場或主管人員解釋為主，並配合實際稍作調整，不辦加減帳。
4. 以上均含安裝、測試及緊急電源之設置。
5. 投標廠商應依各項目，分別提列各項單價，加總填報總價後投標。