

# 衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠 詳細價目表

第 1 頁 共 7 頁

設備名稱	衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠-製程用冰水主機暨空調設備			會計科目		
施作地點	新北市三峽區大同路287號			設備編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	空調設備(原則上配合既有C棟之品牌設置)					
一	機器設備(詳規格表,需配合現況組裝)					
1	變頻式冰水主機(雙壓螺旋式,雙迴路)	台	1.0			天基,鑫國,力菱
a	CH-3(能量:907200KCAL/H)					或同等品
	(需配合現況採分裝於現場組立)					
b	第三公正單位主機性能檢測	台	1.0			
2	冷卻水塔 CT-2(含不鏽鋼爬梯及螺栓與防護架)	座	1.0			金日,良機,中興
						或同等品
3	泵浦					永大,葛蘭富,成功
a	泵浦 CHP-4~5	台	2.0			或同等品
b	泵浦 ZP-4~5	台	2.0			
c	泵浦 CWP-4~5	台	2.0			
	小計					
二	設備基礎安裝及避震(戶外為不鏽鋼螺栓及支架)					
1	冰水主機					
a	R.C基礎座基礎(含粉光),按裝工料及工資	台	1.0			
b	不鏽鋼彈簧避震器	台	1.0			仁暉,美笙,固安震
c	主機地震制止裝置	台	1.0			或同等品
d	設備按裝定位(含按裝工料及工資)	台	1.0			
e	設備測試調整	台	1.0			
2	方型冷卻水塔					
a	R.C基礎座基礎(含粉光),按裝工料及工資	台	1.0			
b	不鏽鋼彈簧避震及平衡槽鐵基座	台	1.0			仁暉,美笙,固安震
						或同等品
c	設備按裝定位(含按裝工料及工資)	台	1.0			
d	設備測試調整	台	1.0			
3	水泵浦					
a	R.C基礎座基礎(含粉光),按裝工料及工資	台	6.0			
b	不鏽鋼彈簧避震及平衡槽鐵基座	台	6.0			仁暉,美笙,固安震
c	設備按裝定位(含按裝工料及工資)	台	6.0			或同等品
d	設備測試調整	台	6.0			
5	吊運及搬運費	式	1.0			

投標廠商:【印】

負責人:【印】

# 衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠 詳細價目表

第 2 頁 共 7 頁

設備名稱	衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠-製程用冰水主機暨空調設備			會計科目		
施作地點	新北市三峽區大同路287號			設備編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
6	五金另料	式	1.0			
	小計					
三	設備配管(屋外之吊支架及螺栓另件等均為不鏽鋼製)					
1	鍍鋅鋼管 符合CNS4626 SCH.40					符合CNS國家或國際標準或同等標準
	200A	M	220.0			
	150A	M	68.0			
	125A	M	170.0			
	65A	M	10.0			
	25A	M	6.0			
2	不鏽鋼給水管	式	1.0			符合CNS國家或國際標準或同等標準
3	非鹵素PE保溫管24K	式				符合CNS國家或國際標準或同等標準
	150A	M	98.0			
	125A	M	160.0			
	65A	M	10.0			
	25A	M	6.0			
4	PVC排水管	式	1.0			符合CNS國家或國際標準或同等標準
	2"排水落水頭	只	1.0			
	PVC排水管路保溫(10mm厚24k非鹵素PE)	式	1.0			符合CNS國家或國際標準或同等標準
	排水管保溫管及另料	式	1.0			
	排水管保溫工資	式	1.0			
5	鋼管配管另料	式	1.0			
6	冰水管PE保溫管墊	式	1.0			
7	冰水管保溫另料	式	1.0			
8	冰水管保溫PVC帶及工料	式	1.0			
9	機房保溫管#26不鏽鋼鐵皮被覆(含工料)	式	1.0			
10	機房既有管路接合之改修	式	1.0			
11	電焊工料及另料	式	1.0			
12	不銹鋼防震軟管 10k					德克,商佑,通力
	200A	只	7.0			或同等品
	150A	只	12.0			
13	蝶閥					晟策,東光,富山
	200A齒輪式	只	7.0			或同等品
	150A齒輪式	只	14.0			

投標廠商: 【印】

負責人: 【印】

# 衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠 詳細價目表

第 3 頁 共 7 頁

設備名稱	衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠-製程用冰水主機暨空調設備			會計科目		
施作地點	新北市三峽區大同路287號			設備編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	100A把手式	只	2.0			
	65A把手式	只	3.0			
14	閘閥					晟策,東光,富山
	50A(牙口式)	只	2.0			或同等品
	40A(牙口式)	只	1.0			
	32A(牙口式)	只	2.0			
	20A(牙口式)	只	1.0			
15	雙瓣式逆止閥 10K					晟策,東光,富山
	200A	只	2.0			或同等品
	150A	只	4.0			
16	Y型過濾器 10K					晟策,東光,富山
	200A	只	2.0			或同等品
	150A	只	4.0			
17	多功能平衡閥 10K					晟策,東光,富山
	125A	只	1.0			或同等品
18	250A冰水管集水頭含保溫(雙邊為法蘭)	組	1.0			
19	球塞閥 25A(主機及泵浦排水用)	只	10.0			晟策,東光,富山
20	自動釋氣閥	只	2.0			或同等品
21	壓力錶充油式	只	12.0			
22	溫度計	只	4.0			
23	水管配管工資	式	1.0			
24	冰水管保溫工資	式	1.0			
25	吊管吊架及五金另料(屋外為不鏽鋼)	式	1.0			
26	管路試壓探漏	式	1.0			
27	打洞修補及廢石清運	式	1.0			
28	五金及另料	式	1.0			
29	管路標示	式	1.0			
30	露明管路油漆	式	1.0			
31	管線貫穿牆板補強及防火區劃開孔填塞	式	1.0			
32	施作廢棄清運	式	1.0			
32	TAB測試平衡調整	式	1.0			
33	運雜費	式	1.0			
	小計					

投標廠商: 【印】

負責人: 【印】

# 衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠 詳細價目表

第 4 頁 共 7 頁

設備名稱	衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠-製程用冰水主機暨空調設備			會計科目		
施作地點	新北市三峽區大同路287號			設備編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
四	空調配電(管線部分須符合CNS國家或國際標準並與既有管線規格一致，避免產生介面問題)					
1	ACMCC2 配電盤(含箱內配件及變頻器)					鴻鈞,大金,優毅
a	CASE;1000W*2350H*1000D 屋內防塵型 SPHC 3 0/2 0+	盤	1.0			或同等品
b	ACB 3P 1200AF 1000AT 220V 25KA	只	1.0			富士,ABB,西門子
						或同等品
c	NFB 3P 800AF 800AT 220V 25KA	只	1.0			慶同,東元,士林
d	NFB 3P 250AF 150AT 380V 25KA	只	2.0			或同等品
e	NFB 3P 250AF 125AT 380V 25KA	只	2.0			
f	NFB 3P 100AF 100AT 380V 25KA	只	2.0			
g	NFB 3P 100AF 60AT 380V 25KA	只	1.0			
h	NFB 3P 100AF 50AT 380V 25KA	只	1.0			
i	MS 3φ 220V 208KW C:220V	只	1.0			
j	Y-Δ 3φ 220V 30KW C:220V	只	2.0			
k	MS 3φ 220V 22KW C:220V	只	2.0			
l	MS 3φ 220V 15KW C:220V	只	2.0			
m	MS 3φ 220V 11KW C:220V	只	1.0			
n	操作開關 FOR ACB 拉出操作型	只	1.0			
o	CS 22φ 220V 3STEP	只	8.0			
p	PBL 22mm 220V R,G LED LAMP	只	8.0			
q	HRC FUSE W/BASE 附斷電指示燈	只	8.0			
r	FL 220V W/LS	組	1.0			
s	溫控--電子式	組	1.0			
t	盤頂散熱器 220V	組	1.0			
u	銅排及絕緣礙子,絕緣套	式	1.0			
v	電線,端子,配線另料	式	1.0			
w	五金另料.NP	式	1.0			
x	工資	式	1.0			
2	變頻器(含旁通斷路器迴路)					富士,ABB,丹佛斯
	22kW附控制盤及外箱	組	2.0			或同等品
3	PVC電線					符合CNS國家或國際標準或同等標準
a	325mm2 600V級 PVC線	M	714.0			
b	80mm2 600V級 PVC線	M	59.0			
c	60mm2 600V級 PVC線	M	132.0			

投標廠商:【印】

負責人:【印】

# 衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠 詳細價目表

第 5 頁 共 7 頁

設備名稱	衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠-製程用冰水主機暨空調設備			會計科目		
施作地點	新北市三峽區大同路287號			設備編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
c	50mm2 600V級 PVC線	M	129.0			
d	38mm2 600V級 PVC線	M	198.0			
e	14mm2 600V級 PVC線	M	330.0			
f	8mm2 600V級 PVC線	M	33.0			
g	5.5mm2 600V級 PVC線	M	88.0			
h	3.5mm2 600V級 PVC線(含控制及連鎖用)	M	450.0			
i	配線另料	式	1.0			
4	導電管					符合OS國家或國際標準或同等標準
a	104mm GIP 導電管	M	214.0			
b	28mm GIP 導電管	M	88.0			
c	63mm EMT 導電管	M	66.0			
d	51mm EMT 導電管	M	33.0			
e	配管另料	式	1.0			
5	隔離開關箱(SUS, 含箱內配件)	組	1.0			
6	接地施作(含配電箱及設備)	式	1.0			
7	接線箱盒及保曲管	式	1.0			
8	管路吊架或固定支架(戶外為不鏽鋼)	式	1.0			
9	配電箱安裝(含基座)	式	1.0			
10	電力配管施作工資	式	1.0			
11	電力配線施作工資	式	1.0			
12	露明管油漆及防水處理	式	1.0			
13	預留孔修飾及處理	式	1.0			
14	管線貫穿牆板填塞及防火區劃開孔填塞	式	1.0			
15	電力運雜費	式	1.0			
	小計					
五	空調中央監控系統(既有系統修改)					監控部分均配合
1	監控設備器材及感知設備					既有新設系統,並
a	PLC控制器	組	1.0			需連結顯示系統圖
b	I/O通訊數位式輸入DI模組	組	4.0			及遠端操作
c	I/O通訊數位式輸出DO模組	組	2.0			
d	I/O通訊泛用式輸入AI模組	組	2.0			
e	I/O通訊泛用式輸入/類比輸出AO模組	組	1.0			

投標廠商: 【印】

負責人: 【印】

# 衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠 詳細價目表

第 6 頁 共 7 頁

設備名稱	衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠-製程用冰水主機暨空調設備			會計科目		
施作地點	新北市三峽區大同路287號			設備編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
f	水流開關	只	2.0			
g	水壓差開關	只	6.0			
h	水管型溫度感測器(附套管)	只	8.0			
i	比例式二通閥組65A	只	1.0			
j	水流量感測及壓差感測器	組	1.0			
2	配管線材料及另料	式	1.0			
3	監控器材安裝工資含管路標示	式	1.0			
4	變頻器界面整合協調	式	1.0			
5	應用功能程式撰寫	式	1.0			
6	彩色動態圖控系統發展製作	式	1.0			
7	配管施作工資	式	1.0			
8	配線施作工資	式	1.0			
9	結線施作工資	式	1.0			
10	系統試車調整、校正	式	1.0			
11	操作人員教育訓練工料費	式	1.0			
12	運雜費	式	1.0			
	小計					
六	既有空調機房整修(右側)與配合搬遷之改修					
1	泵浦及主機基座整修	式	1.0			
2	機房地面EPOX.(3mm以上)處理	式	1.0			
3	冰水主機搬運口之捲門及牆面改修 (含牆面拉高及不鏽鋼捲門上移與牆面復原)	式	1.0			
4	屋頂區域既有設備拆除及清運(雲形線區域,含管線處理)	式	1.0			
	小計					
貳	職工安全衛生設施費					
一	可量化部分					
1	保護器材,安全帽(硬質)	頂	5.0			
2	保護器材,安全鞋	雙	5.0			
3	保護器材,高處作業,安全帶	具	5.0			

投標廠商:【印】

負責人:【印】

# 衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠 詳細價目表

第 7 頁 共 7 頁

設備名稱	衛生福利部食品藥物管理署管制藥品製藥工廠-製程用冰水主機暨空調設備			會計科目		
施作地點	新北市三峽區大同路287號			設備編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
4	保護器材，安全眼鏡	付	2.0			
5	滅火器，20磅	具	2.0			
6	工作手套	套	10.0			
7	電焊面罩	頂	2.0			
8	口罩	付	20.0			
9	醫護箱	只	1.0			
二	不可量化部分					
1	職安人員及作業費	式	1.0			
	小計					

投標廠商：【印】

負責人：【印】