

衛生福利部食品藥物管理署

工程標單詳細表

第 1 頁 共 11 頁

工程名稱 108年度「國家生技研究園區F棟辦公室空間整修」

施工地點 國家生技研究園區F棟

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	工程費					
一	3F裝修工程費					
(一)	拆除工程					
1	保護工程//含電梯及梯廳	式	1			
2	施工圍籬	式	1			
3	既有不鏽鋼單開門框及門扇拆除保留	式	1			
4	既有橫拉鋁窗拆除	式	1			
5	隔間拆除	式	1			
6	垃圾搬運工資	工	4			
7	垃圾處理費	車	1			
	小計					
(二)	輕鋼架工程					
1	新作輕隔間牆修補/15mm石膏板	式	1			
2	輕鋼架天花更換吸音板(白色)	坪	7			
	小計					
(三)	系統櫃工程					
1	L210cm系統上下櫃/拆除,搬運及組裝	工	3			
	小計					
(四)	金屬工程					
1	既有不鏽鋼單開門框及門扇安裝(玻璃門扇面貼霧面膠膜)	式	1			
	小計					
(五)	壁面工程					
1	吸音壁布	才	143			
	小計					
(六)	水電工程					
1	燈具開關移位/2.0*2+E1.6	迴	1			
2	新增110V電源配線 5.5*2+E2.0	迴	1			
3	OA桌3孔插座及配線	只	8			
4	EMT管及五金配件	式	1			
5	金屬防水軟管含配件(理線架及模組式配線面板同現況)	M	10			
6	配管配線工資	工	3			
	小計					
(七)	弱電工程					
1	CAT.6/4P UTP CABLE	M	500			
2	CAT.6-RJ45 Key Stone Module(型號同現況)	只	12			
3	資通訊插座(型式同現況)	只	12			

衛生福利部食品藥物管理署

工程標單詳細表

第 2 頁 共 11 頁

工程名稱 108年度「國家生技研究園區F棟辦公室空間整修」

施工地點 國家生技研究園區F棟

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
4	現場端用跳線面板(CAT.6-24 PORT)(型式同現況)	支	1			
5	CAT.6 UTP PATCH CORD-2m	條	12			
6	CAT.6 UTP PATCH CORD-3m	條	12			
7	佈線工資	工	2			
8	配線另料及運雜	式	1			
9	測試(含測試報告)及竣工文字製作	式	1			
10	金屬防水軟管	M	40			
11	出線盒	只	4			
12	配管工資	工	2			
13	配管另料(含管接、彎頭及盒接)及雜運	式	1			
14	地面壓條	式	1			
15	門禁系統設備//含陽極鎖,刷卡機,出門按鈕	式	1			
16	門禁系統配線及安裝,測試	式	1			不含門禁設備
	小計					
(八)	油漆工程					
1	壁面批土打磨刷綠建材水泥漆	式	1			
	小計					
(九)	地鋪面工程					
1	面鋪方塊吸音地毯(防焰認證)	才	252			
2	踢腳板及滿鋪PVC地坪修補	式	1			
	小計					
(十)	清潔工程					
1	施工區域清潔工程	M2	23			
	小計					
	3F裝修工程費小計					
二	4F裝修工程費					
(一)	拆除工程					
1	保護工程//含電梯及梯廳	式	1			
2	施工圍籬	式	1			
	小計					
(二)	水電工程					
1	既有屏風110V電源插座及配線拆除	式	1			
2	二線控燈具開關改移配線	迴	2			
3	舊燈具改移配線	盞	16			
4	舊燈具移裝	盞	16			

衛生福利部食品藥物管理署

工程標單詳細表

第 3 頁 共 11 頁

工程名稱 108年度「國家生技研究園區F棟辦公室空間整修」

施工地點 國家生技研究園區F棟

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
5	新增110V電源配線 5.5*2+E2.0	迴	2			
6	新增3孔插座*5+專用插座 *1//含配線	只	6			
7	EMT管及五金配件	式	1			
8	金屬防水軟管含配件	M	40			
9	配管配線工資	工	4			
	小計					
(三)	弱電工程					
1	CAT.6/4P UTP CABLE	M	150			
2	CAT.6-RJ45 Key Stone Module(型號同現況)	只	2			
3	資通訊插座(型號同現況)	只	2			
4	現場端用跳線面板(CAT.6-24 PORT)(型號同現況)	支	1			
5	CAT.6 UTP PATCH CORD- 2m	條	2			
6	CAT.6 UTP PATCH CORD- 3m	條	2			
7	佈線工資	工	2			
8	配線另料及運雜	式	1			
9	測試(含測試報告)及竣工文字 製作	式	1			
10	金屬防水軟管	M	20			
11	出線盒	只	1			
12	配管工資	工	2			
13	配管另料(含管接、彎頭及盒 接)及雜運	式	1			
	小計					
(四)	既有辦公家具工程					
1	既有塊狀屏風拆除	式	1			
	小計					
(五)	輕鋼架工程					
1	新作輕隔間/玻璃帷幕與單玻 璃系統收邊	式	2			
2	9.5公分厚-雙玻系統隔間/骨架	M2	82.8			
3	5mm強化清玻	M2	15.4			
4	5mm清玻內置百葉	M2	61.8			
5	12mm石膏板貼皮	M2	16.6			
6	5mm強化噴砂玻璃門+鋁框	樘	2			
	小計					
(六)	木作工程					
1	新增窗邊吧檯桌/面貼美耐板/ 實木收邊	尺	31			
	小計					

衛生福利部食品藥物管理署

工程標單詳細表

第 4 頁 共 11 頁

工程名稱 108年度「國家生技研究園區F棟辦公室空間整修」

施工地點 國家生技研究園區F棟

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
(七)	油漆工程					
1	壁面批土打磨刷綠建材水泥漆	式	1			
2	吧檯桌//收邊油漆	尺	31			
	小計					
(八)	系統櫃工程					
1	L240cm系統下櫃*2組//拆除,搬運及組裝	工	4			
	小計					
(九)	消防工程					
1	防煙垂壁修改(遇隔間處)	式	1			
	小計					
(十)	清潔工程					
1	施工區域清潔工程	M2	148			
	小計					
	4F裝修工程費小計					
三	5F裝修工程費					
(一)	拆除工程					
1	保護工程//含電梯及梯廳	式	1			
2	施工圍籬	式	1			
3	現有家具搬遷	工	5			
	小計					
(二)	系統櫃工程					
1	L240cm系統下櫃*2組//拆除,搬運及組裝	工	4			
2	L80cm系統下櫃*1組//拆除,搬運及組裝	工	1			
3	L150cm系統下櫃*2組//拆除,搬運及組裝	工	2			
4	L200cm系統下櫃*1組//拆除,搬運及組裝	工	2			
	小計					
(三)	既有辦公家具工程					
1	現有屏風桌板拆除	只	2			
2	剩餘屏風家具搬遷	式	1			
3	既有塊狀屏風拆除	式	1			
4	既有塊狀屏風組裝(約40片)	式	1			
	小計					
(四)	水電工程					
1	新增110V電源配線 5.5*2+E2.0	迴	5			
2	OA桌3孔插座及配線	只	34			
3	新增燈具迴路//2.0*2+E1.6	迴	1			
4	燈具配管及配線	盞	10			
5	燈具安裝	盞	10			

衛生福利部食品藥物管理署

工程標單詳細表

第 5 頁 共 11 頁

工程名稱 108年度「國家生技研究園區F棟辦公室空間整修」

施工地點 國家生技研究園區F棟

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
6	輕鋼架燈具//T5 28W*3 6500K	盞	10			同現場燈具
7	EMT管及五金配件	式	1			
8	金屬防水軟管含配件	M	80			
9	配管配線工資	工	12			
	小計					
(五)	弱電工程					
1	CAT.6/4P UTP CABLE	M	4320			
2	CAT.6-RJ45 Key Stone Module(型號同現況)	只	68			
3	資通訊插座(型號同現況)	只	68			
4	現場端用跳線面板(CAT.6-24 PORT)(型號同現況)	支	2			
5	CAT.6 UTP PATCH CORD- 2m	條	68			
6	CAT.6 UTP PATCH CORD- 3m	條	68			
7	24-port L2 Switch	只	2			
8	佈線工資	工	12			
9	配線另料及運雜	式	1			
10	測試(含測試報告)及竣工文字 製作	式	1			
11	金屬防水軟管	M	680			
12	出線盒	只	34			
13	配管工資	工	7			
14	配管另料(含管接、彎頭及盒 接)及雜運	式	1			
	小計					
(六)	油漆工程					
1	壁面批土打磨刷綠建材水泥漆	式	1			
	小計					
(七)	清潔工程					
1	施工區域清潔工程	M2	109			
	小計					
	5F裝修工程費小計					
四	6F裝修工程費					
(一)	拆除工程					
1	保護工程//含電梯及梯廳	式	1			
2	施工圍籬	式	1			
3	現有家具搬遷	工	4			
	小計					
(二)	系統櫃工程					
1	L80cm系統下櫃*1組//拆除,搬 運及組裝	工	1			

衛生福利部食品藥物管理署

工程標單詳細表

第 6 頁 共 11 頁

工程名稱 108年度「國家生技研究園區F棟辦公室空間整修」

施工地點 國家生技研究園區F棟

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
2	L240cm系統下櫃*2組//拆除,搬運及組裝	工	2			
	小計					
(三)	既有辦公家具工程					
1	現有塊狀屏風拆除	只	13			
2	現有塊狀屏風組立	只	11			
3	現有OA調整為2.5公分鋼製薄型屏風辦公桌//桌板140W70D+側桌100W45D//含走線槽150W(拆裝含配件損料)	組	12			
4	現有OA調整為2.5公分鋼製薄型屏風辦公桌//桌板160W70D+側桌120W45D//含走線槽150W(拆裝含配件損料)	組	1			
5	屏風走線柱//H:270	只	2			
6	剩餘屏風家具搬遷至業主指定地點	工	4			園區範圍內
	小計					
(四)	玻璃隔間工程					
1	9.5公分厚-單玻系統隔間//骨架	M2	65			
2	5mm強化清玻	M2	26			
3	5mm強化噴砂玻璃	M2	35			
4	5mm強化噴砂玻璃門+鋁框	樘	2			
	小計					
(五)	水電工程					
1	二線控燈具開關改移配線	迴	4			
2	二線控制//電源迴路調整配線	迴	6			
3	新增燈具迴路//2.0*2+E1.6	迴	1			
4	燈具配管及配線	盞	10			
5	輕鋼架燈具//T5 28W*3 6500K	盞	10			同現場燈具
6	燈具安裝	盞	10			
7	舊燈具改移配線	盞	8			
8	新增110V電源配線 5.5*2+E2.0	迴	3			
9	OA桌3孔插座*19+專用插座*1//配線	只	20			
10	EMT管及五金配件	式	1			
11	金屬防水軟管含配件	M	60			
12	配管配線工資	工	3			
	小計					
(六)	弱電工程					

衛生福利部食品藥物管理署

工程標單詳細表

第 7 頁 共 11 頁

工程名稱 108年度「國家生技研究園區F棟辦公室空間整修」

施工地點 國家生技研究園區F棟

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
1	CAT.6/4P UTP CABLE	M	1850			
2	CAT.6-RJ45 Key Stone Module(型號同現況)	只	34			
3	資通訊插座	只	34			
4	現場端用跳線面板(CAT.6-24 PORT)(型號同現況)	支	1			
5	佈線工資	工	7			
6	配線另料及運雜	式	1			
7	測試(含測試報告)及竣工文字製作	式	1			
8	金屬防水軟管	M	150			
9	出線盒	只	14			
10	配管工資	工	3			
11	配管另料(含管接、彎頭及盒接)及雜運	式	1			
12	604室新增投影機吊架及安裝//含110V插座+HDMI+VGA線路	式	1			不含投影機
13	多功能區新增電動投影機120吋布幕//吊架及安裝//含110V電源插座	式	1			
	小計					
(七)	輕鋼架工程					
1	新作輕隔間//玻璃帷幕與雙玻璃系統收邊	式	2			
	小計					
(八)	木作工程					
1	新增窗邊吧檯桌	尺	25			
2	新增窗邊吧檯桌	尺	17			
	小計					
(九)	油漆工程					
1	壁面批土打磨刷綠建材水泥漆	式	1			
	小計					
(十)	傢俱及家飾工程					
1	防焰捲簾	才	224			
	小計					
(十一)	消防工程					
1	防煙垂壁修改(遇隔間處)	式	1			
	小計					
(十二)	清潔工程					
1	施工區域清潔工程	M2	148			
	小計					
	6F裝修工程費小計					
五	7F裝修工程費					

衛生福利部食品藥物管理署

工程標單詳細表

第 8 頁 共 11 頁

工程名稱 108年度「國家生技研究園區F棟辦公室空間整修」

施工地點 國家生技研究園區F棟

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
(一)	拆除工程					
1	保護工程//含電梯及梯廳	式	1			
2	施工圍籬	式	1			
3	輕鋼架天花拆除	式	1			
4	輕隔間拆除	式	1			
5	現有家具搬遷	工	8			
	小計					
(二)	系統櫃工程					
1	L240cm系統上下櫃*1組//拆除,搬運及組裝或運棄	工	2			
2	L220cm系統上下櫃*1組//拆除,搬運及組裝或運棄	工	2			
3	L160cm系統上下櫃*1組//拆除,搬運及組裝或運棄	工	2			
4	L80cm系統下櫃*1組//拆除,搬運及組裝或運棄	工	1			
5	L240cm系統上下櫃*6組//拆除,搬運及組裝及組裝或運棄	工	7			
6	L220cm系統上下櫃*1組//拆除,搬運及組裝	工	2			
7	L160cm系統上下櫃*1組//拆除,搬運及組裝或運棄	工	2			
8	L290cm系統上下櫃*1組//拆除,搬運及組裝或運棄	工	2			
9	L175cm系統上下櫃*1組//拆除,搬運及組裝或運棄	工	2			
10	L80cm系統上下櫃*1組//拆除,搬運及組裝或運棄	工	1			
	小計					
(三)	空調工程					
1	空調開關拆除	只	12			
2	空調開關配管配線及移位安裝	只	12			
	小計					
(四)	輕鋼架工程					
1	新作輕鋼架明架天花	M2	148			同現場型式
	小計					
(五)	水電工程					
1	既有燈具拆除	組	24			
2	既有隔間電源插座及配線拆除	式	1			
3	開關箱改移//四合一連組式箱體	組	1			380V/220V/208V/120V
4	開關箱改移//單連式 208/120箱體	組	1			

衛生福利部食品藥物管理署

工程標單詳細表

第 9 頁 共 11 頁

工程名稱 108年度「國家生技研究園區F棟辦公室空間整修」

施工地點 國家生技研究園區F棟

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
5	電源線延配 PEX 14*4芯 22M	迴	1			
6	電源線延配 PEX 8*4芯 22M	迴	4			
7	電源線延配 PEX 5.5*3芯 22M	迴	68			
8	鋁線架 60*10	M	25			
9	鋁線架 60*10//吊裝工資	工	2			
10	二線控燈具開關改移配線	迴	4			
11	新增燈具迴路//2.0*2+E1.6	迴	4			
12	燈具配管及配線	盞	43			
13	輕鋼架燈具//T5 28W*3 6500K	盞	43			同現場燈具
14	燈具安裝	盞	43			
15	新增110V電源配線 5.5*2+E2.0	迴	9			
16	OA桌3孔插座及配線	只	46			
17	EMT管及五金配件	式	1			
18	金屬防水軟管含配件	M	120			
19	配管配線工資	工	25			
	小計					
(六)	弱電工程					
1	既有隔間電話及網路插座及配線拆除	工	2			
2	CAT.6/4P UTP CABLE	M	6340			
3	CAT.6-RJ45 Key Stone Module(型號同現況)	只	92			
4	資通訊插座(型號同現況)	只	92			
5	現場端用跳線面板(CAT.6-24 PORT)(型號同現況)	支	1			
6	CAT.6 UTP PATCH CORD- 2m	條	92			
7	CAT.6 UTP PATCH CORD- 3m	條	92			
8	24-port L2 Switch	只	1			
9	佈線工資	工	18			
10	配線另料及運雜	式	1			
11	測試(含測試報告)及竣工文字 製作	式	1			
12	金屬防水軟管	M	950			
13	出線盒	只	48			
14	配管工資	工	16			
15	配管另料(含管接、彎頭及盒 接)及雜運	式	1			

衛生福利部食品藥物管理署

工程標單詳細表

第 10 頁 共 11 頁

工程名稱 108年度「國家生技研究園區F棟辦公室空間整修」

施工地點 國家生技研究園區F棟

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
16	703室新增投影機吊架及安裝 //含110V插座+HDMI+VGA 線路	式	1			不含投影機
17	725室新增投影機吊架及安裝 //含110V插座+HDMI+VGA 線路	式	1			不含投影機
18	電話會議系統建置工程 (Polycom SoundStation 2EX+2Mics)	組	1			
	小計					
(七)	消防工程					
1	緊急壓扣拆除	只	5			
2	緊急壓扣配管配線及移位安裝	只	5			
3	照明燈拆除	只	5			
4	照明燈配管配線及移位安裝	只	5			
5	廣播喇叭拆除	只	5			
6	廣播喇叭配管配線及移位安裝	只	5			
7	輕鋼架下倒式防煙垂壁	M	22.6			
8	下倒式防煙垂壁控制系統銜接 工料	式	1			
9	排煙機進風口高低調整//配合 輕鋼架天花高度	式	1			
10	消防系統連結測試	工	4			
	小計					
(八)	地鋪面工程					
1	滿鋪PVC地毯	M2	210			同現場型號
2	踢腳板	式	1			
	小計					
(九)	油漆工程					
1	壁面批土打磨刷綠建材水泥漆	式	1			
	小計					
(十)	既有辦公家具工程					
1	現有OA調整為2.5公分鋼製薄 型屏風辦公桌//桌板140W 70D+側桌100W45D//含走線 槽150W(拆裝含配件損料)	組	30			
2	現有OA調整為2.5公分鋼製薄 型屏風辦公桌//桌板160W 70D+側桌120W45D//含走線 槽150W(拆裝含配件損料)	組	1			
3	屏風走線柱//H:270	只	4			

衛生福利部食品藥物管理署

工程標單詳細表

第 11 頁 共 11 頁

工程名稱 108年度「國家生技研究園區F棟辦公室空間整修」

施工地點 國家生技研究園區F棟

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
4	ABS鍵盤架	只	5			
5	剩餘屏風家具搬遷至業主指定地點	工	4			園區範圍內
	小計					
(十一)	清潔工程					
1	施工區域清潔工程	M2	346			
	小計					
	7F裝修工程費小計					
	工程費小計					
貳	室裝竣工申請費(含消防竣工)	式	1			
參	職業安全衛生管理費0.5%	式	1			
1	安全鞋	雙	4			
2	安全帽	頂	4			
3	口罩	組	6			
4	護目鏡	組	3			
5	工作手套	雙	6			
6	漏電無熔線斷路器	組	2			
7	急救箱	個	1			
8	安全告示牌	組	8			
9	警示帶	捲	4			
10	施工安全標誌及標語貼紙	張	8			
11	安全衛生管理及計畫	式	1			
12	緊急應變演習及安全衛生教育訓練宣導	式	1			
肆	工程品質管理費0.6%	式	1			
1	管理人員、品管人員	月	1			
2	資料送審、各式施工詳圖、竣工書圖資料	式	1			
	文件、電子檔、計劃書					
伍	管理及利潤費及雜項費6.5%	式	1			
陸	保險費0.3%	式	1			
	小計(壹~陸)	式	1			
柒	營業稅5%	式	1			
	總價(總計)	式	1			

總計新台幣：元整。

(請蓋公司章及負責人章)

廠商：

負責人：

地址：

電話：