

衛生福利部食品藥物管理署

單價分析表[標單]

工程名稱：「本署經管新北市三峽區中園段191地號國有土地拆屋還地強制執行工程」

項次： 工程編號：109TFDA-S-517

第 1 頁 共 5 頁

	工作項目：乙種安全圍籬(H=1.8M)施作-含防傾倒措施-含工料		單位：M		計 價 代 碼 ： 015645200003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工圍籬	M	1.000		-	M01564L2001A,#
	施工圍籬安裝	式	1.000		-	01564N0002,#
	施工圍籬維護	式	1.000		-	01564N0003,#
	施工圍籬，固定基礎	式	1.000		-	01564M0004,#
	小工	工	0.020		-	L000006100002,#
	工具損耗	式	1.000		-	W012712000477,#
					-	共通性項目
	合計	M	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M 單價計		-	
材料：	雜項：					
壹. 一.(2).6	工作項目：C型鋼125*50*20*3.2mm(含裁切、電銲、加工、電銲處銲 粉底漆補漆、工料等)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0225620001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鍍鋅C型鋼125*50*20*3.2mm	M	1.000		-	05500N1012A,#
	鍍鋅C型鋼裁切、加工、電焊、地面底部L型鍍 鋅鐵片 電焊與螺栓鎖固等-含工料	M	1.000		-	05500N1012B,#
					-	
	鍍鋅C型鋼裁切及電焊後補刷鋅粉底漆	M	1.000		-	05500N1012C,#
	合計	M	1.000		-	
人工：	機具：	每 M 單價計		-		
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

衛生福利部食品藥物管理署

單價分析表[標單]

工程名稱：「本署經管新北市三峽區中園段191地號國有土地拆屋還地強制執行工程」

項次： 工程編號：109TFDA-S-517

第 2 頁 共 5 頁

壹. 一.(2).7	工作項目：雙拼C型鋼2C-125*50*20*3.2mm(含裁切、電銲、加工、電銲處鋅粉底漆補漆、工料等)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0225620001C	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鍍鋅雙拼C型鋼125*50*20*3.2mm	M	2.000		-	05500N1013,#
	鍍鋅雙拼C型鋼裁切、加工、電焊、底部地面鎖固等	M	2.000		-	05500N1014,#
	鍍鋅雙拼C型鋼裁切及電焊後補刷鋅粉底漆	M	2.000		-	05500N1015,#
	合計	M	1.000		-	
人工：						

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

衛生福利部食品藥物管理署

單價分析表[標單]

工程名稱：「本署經管新北市三峽區中園段191地號國有土地拆屋還地強制執行工程」

項次： 工程編號：109TFDA-S-517

第 3 頁 共 5 頁

壹. 一.(2).11	工作項目：水泥砂漿粉光，請詳圖面，牆區域		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0978020002B21	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	技術工	工	0.046		-	L000005000002,#
	小工	工	0.029		-	L000006100002,#
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.010		-	M030502200B
	產品，卜特蘭水泥，第1型水泥，袋裝，工地交貨	包	0.020		-	M030521140A
	工具損耗	式	1.000		-	W012712000477,#
					-	共通性項目
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
材料：	雜項：					
壹. 一.(2).15	工作項目：油漆，天花板-含工料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 099100030222	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	油漆，一底兩度	M2	1.000		-	M0991245012,#
	技術工	工	0.015		-	L000005000002,#
	工具損耗	式	1.000		-	W012712000477,#
					-	共通性項目
	合計	M2	1.000		-	
人工：	機具：	每 M2 單價計		-		
材料：	雜項：					

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

衛生福利部食品藥物管理署

單價分析表[標單]

工程名稱：「本署經管新北市三峽區中園段191地號國有土地拆屋還地強制執行工程」

項次： 工程編號：109TFDA-S-517

第 4 頁 共 5 頁

壹. 一.(2).16	工作項目：內外牆防水施作		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0750502603	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	塗刷界面底劑 0.3kg/M2(接合用)	M2	1.000		-	0962210002B,#
	彈性水泥防水2道-0.8kg*2層=1.6kg/M2以上(厚度需達1mm)	kg	1.600		-	0750502032B,#
	矽酸質防水2道(厚度需達1mm)	M2	1.000		-	0750502032C,#
	施工及防水塗刷工資(含搬運)	工	0.040		-	W0997210005K,#
	防水損耗及另料(含陰角不織布補強)	式	1.000		-	W0997210005M,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				
壹. 一.(2).17	工作項目：油漆，內外牆-含工料		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0991000302	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	油漆，一底兩度	M2	1.000		-	M0991245012,#
	技術工	工	0.015		-	L000005000002,#
	工具損耗	式	1.000		-	W012712000477,#
	合計	M2	1.000		-	
	人工：	機具：	每 M2 單價計		-	
	材料：	雜項：				

投標廠商：

[印]

負責人：

[印]

衛生福利部食品藥物管理署

單價分析表[標單]

工程名稱：「本署經管新北市三峽區中園段191地號國有土地拆屋還地強制執行工程」

項次： 工程編號：109TFDA-S-517

第 5 頁 共 5 頁

壹. 一.(2).22	工作項目：D1白鐵門新設-含安裝工料		單位：樘		計 價 代 碼 ： 0821000005	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	白鐵門扇及門樘材料	樘	1.000		-	0812000032,#
	門框四周現場施打耐候性矽利康(矽利康規格請詳圖面)	式	1.000		-	0922030237,#
	門框安裝放樣與精度確認	式	1.000		-	0922030228,#
	零星工料-白鐵門	式	1.000		-	W0127110004HH,#
	門框四周配合嵌縫與外牆油漆損壞復原-含工料	樘	1.000		-	0812000004,#
	清潔工	工	1.000		-	L0852000004
	搬運費	式	1.000		-	W0127140004,#
	廢棄物清運	式	1.000		-	W0127140010,#
	合計	樘	1.000		-	
人工：		機具：	每 樘 單價計		-	
材料：		雜項：				