# 衛生福利部食品藥物管理署
# 詳細價目表[標單]



| 工程名稱 | 「本署經管新北市三峽區中園段191地號國有土地拆屋還地強制執行工程」 | | | 會計科目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工地點 | 新北市 | | | 工程編號 | 109TFDA-S-517 | |
| 項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註) |
| 壹 | 發包工程費 | | | | | |
| 一 | 直接工程費 | | | | | |
| (1) | 假設工程 | | | | | |
| 1 | 室內室外施工輔助設施，施工架-含安裝工料 | M2 | 29.060 | | - | 0154010008,# |
| 2 | 工程告示牌及工地標誌-含安裝工料 | 面 | 1.000 | | - | 015831000A,# |
| 3 | 乙種安全圍籬(H=1.8M)施作-含防傾倒措施-含工料 | M | 11.000 | | - | 015645200003,#,* |
| (2) | 拆除工程 | | | | | |
| 1 | 土磚牆拆除-含合法運棄 | M2 | 33.410 | | - | 980003B01,# |
| 2 | 屋頂屋瓦及木樑切割拆除-含合法運棄 | 式 | 1.000 | | - | 980003B02,# |
| 3 | 屋頂浪板切割拆除(施工區域詳圖面)-含合法運棄 | 式 | 1.000 | | - | 980003B03,# |
| 4 | 木製天花板及隔牆切割拆除-含合法運棄 | 式 | 1.000 | | - | 980003B04,# |
| 5 | 木製高架地板切割拆除-含合法運棄 | 式 | 1.000 | | - | 980003B05,# |
| 6 | C型鋼125*50*20*3.2mm(含裁切、電銲、加工、電銲處鋅粉底漆補漆、工料等) | M | 17.598 | | - | 0225620001,#,* |
| 7 | 雙拼C型鋼2C-125*50*20*3.2mm(含裁切、電銲、加工、電銲處鋅粉底漆補漆、工料等) | M | 13.390 | | - | 0225620001C,#,* |
| 8 | C型鋼全面塗刷鋅粉底漆-含工料 | 式 | 1.000 | | - | 0399939 |
| 9 | 柱骨料基礎(30*30*30cm 280kgf/cm2混凝土、#4@10cm鋼筋)共4座-含工料 | 式 | 1.000 | | - | 0934150003,# |
| 10 | 水泥砂漿粉刷，請詳圖面，牆區域 | M2 | 61.160 | | - | 092203030002,#,* |
| 11 | 水泥砂漿粉光，請詳圖面，牆區域 | M2 | 61.160 | | - | 0978020002B21,#,* |
| 12 | 新砌磚牆-含工料 | M2 | 30.580 | | - | 0421100002,# |
| 13 | 新設木製天花板(含必要骨料修復)-含工料 | M2 | 14.000 | | - | 0950000002,# |
| 14 | 天花板塗刷護木漆(雙面)-含工料 | M2 | 28.000 | | - | 09500000022,# |

投標廠商： [印] 負責人： [印]

# 衛生福利部食品藥物管理署
# 詳細價目表[標單]



| 工程名稱 | 「本署經管新北市三峽區中園段191地號國有土地拆屋還地強制執行工程」 | | | 會計科目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工地點 | 新北市 | | | 工程編號 | 109TFDA-S-517 | |
| 項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註) |
| 15 | 油漆，天花板-含工料 | M2 | 14.000 | | - | 099100030222,#,* |
| 16 | 內外牆防水施作 | M2 | 61.160 | | - | 0750502603,#,* |
| 17 | 油漆，內外牆-含工料 | M2 | 61.160 | | - | 0991000302,#,* |
| 18 | 木材裁切後修補(含全牆面、全木地板及木製樑柱護木漆及同現場尺寸角料修補)施工面積詳圖面-含工料 | 式 | 1.000 | | - | 01333321,# |
| 19 | 屋頂浪板裁切後修補(施工區域詳圖面、含下方C型鋼支撐骨料、收邊板)-含工料 | 式 | 1.000 | | - | 11000358,# |
| 20 | 原有大門復原-含工料 | 式 | 1.000 | | - | 32002155 |
| 21 | 既有燈具插座等線路遷移及復原(配合施工須修改遷移部分)-含工料 | 式 | 1.000 | | - | 0039800,# |
| 22 | D1白鐵門新設-含安裝工料 | 樘 | 1.000 | | - | 0821000005,#,* |
| | 小計 | | | | | |
| 二 | 間接工程費 | | | | | |
| (1) | 品管費(2%) | | | | | |
| 1 | 管理人員、品管人員 | 式 | 1.000 | | - | |
| 2 | 資料送審、各式施工詳圖、竣工書圖資料 | 式 | 1.000 | | - | |
| (2) | 勞工安全及衛生費(0.4%) | | | | | |
| 1 | 安全帽 | 頂 | 2.000 | | - | 015831100A,# |
| 2 | 反光背心 | 件 | 2.000 | | - | 051831100B,# |
| 3 | 工作手套 | 式 | 1.000 | | - | 015831100F |
| 4 | 安全衛生管理及計畫 | 式 | 1.000 | | - | 015831100I,# |
| 5 | 急救設備、搶救器材及設施 | 式 | 1.000 | | - | 015831100Z1,# |
| (3) | 承包商利潤(10%) | | 1.000 | | - | |
| (4) | 營造工程財產損失、營造綜合保險第3人意外責任險、營造(安裝工程)綜合保險附加雇主意外責任險(0.65%) | | 1.000 | | - | |
| 貳 | 稅捐(5%) | | 1.000 | | - | |
| | 總價(總計) | | | | | |

投標廠商： [印] 負責人： [印]