

衛生福利部食品藥物管理署
109年度「中區管理中心辦公室空間整修工程」

工程標單書圖

工程標單總表

工程名稱：109年度「中區管理中心辦公室空間整修工程委託設計規劃

工程地點：臺中市南屯區文心南路三段20號 4樓

項次	工程名稱	單位	數量	單價(元)	複價(元)	備註
A-1	直接工程					
一	假設工程	式	1.00			
二	拆除工程	式	1.00			
三	泥作工程	式	1.00			
四	油漆工程	式	1.00			
五	天花板工程	式	1.00			
六	地板工程	式	1.00			
七	系統櫃工程	式	1.00			
八	雜項工程	式	1.00			
九	門窗工程	式	1.00			
十	機電工程	式	1.00			
	合計					
十一	鋼筋廢鐵鋁料等可資源回收料折減	式	數量依實際拆除取得為主			施工後剩餘價值折價部分:鋼筋廢鐵回收固定單價為2元/kg，不隨合約標價比例調整，施工廠商無需填列單價，施工廠商請於完工後繳交價款(本項不計入發包工程費統計)，但實際需繳金額，應以實際拆除後會磅數量結算計算之。
A-2	間接工程					
十二	工程品質管理費	式	1.00			
十三	職業安全衛生管理費	式	1.00			
十四	包商利潤及管理費雜費	式	1.00			
十五	工程保險費	式	1.00			
	小計					
A	合計(A-1+A-2)					
B	營業稅	式	1.00			
	工程費總計					

廠商：
負責人：

(印章)
(印章)

工程標單明細表

工程名稱：109年度「中區管理中心辦公室空間整修工程委託設計規劃

工程地點：臺中市南屯區文心南路三段20號 4樓

項次	工程名稱	單位	數量	單價	複價(元)	備註
A-1	直接工程					
一	假設工程					
一.1	全民督工告示牌 (120*75cm, 含QR	面	1.00			
一.2	建損及公共設施維護費	式	1.00			
一.3	雜項內容檢測及室修申請相關	式	1.00			
	小計					
二	拆除工程					
二.1	既有氣體排煙櫃及實驗桌拆除	m3	51.60			
二.2	既有洗手檯拆除	m3	1.80			
二.3	既有天花板拆除	m3	143.90			
二.4	既有泥座實驗桌及平台打除	m3	5.70			
二.5	既有地坪拆除	m3	2.10			
二.6	既有木櫃及吊櫃拆除	m3	35.50			
二.7	既有氣體鋼瓶管線拆除(含清運)	式	1.00			
二.8	既有辦公桌搬遷	座	5.00			
二.9	既有氣體抽風管線拆除	座	16.00			
二.10	既有立式冷氣拆除	座	1.00			
二.11	廢方運棄(含運棄證明)	m ³	105.00			
	小計					
三	泥作工程					
三.1	氣體排煙櫃及實驗桌櫃體拆除牆面地坪 泥作修補(1:3水泥砂漿打底粉光)	m2	67.8			
	小計					
四	油漆工程					
四.1	辦公室一底二度水泥漆	m2	67.7			
四.2	討論室一底二度水泥漆	m2	29.2			
四.3	會議室一底二度水泥漆	m2	76.5			
四.4	休息室 一底二度水泥漆	m2	60.6			
	小計					
五	天花板工程					
五.1	暗架天花	m2	73.1			
五.2	間接照明	m	23.4			
五.3	格柵障板天花	m2	56.07			
五.4	天花批土油漆	m2	76.6			
五.5	明架天花併碳化天花	m2	65.8			
五.6	窗簾盒	m	24.4			
	小計					
六	地板工程					
六.1	會議室直鋪式卡扣耐磨木紋地板	m2	48.9			
六.2	休息室直鋪式卡扣耐磨木紋地板	m2	25			
六.3	PVC踢腳	m	78.4			
六.4	PVC耐磨地板	m2	52.1			
	小計					

工程標單明細表

工程名稱：109年度「中區管理中心辦公室空間整修工程委託設計規劃

工程地點：臺中市南屯區文心南路三段20號 4樓

項次	工程名稱	單位	數量	單價	複價(元)	備註
七	系統櫃工程					
七.1	系統高櫃A(L:270cm)	座	1.00			
七.2	系統高櫃B(L:114cm)	座	1.00			
七.3	系統高櫃C及轉角層板展示櫃(L:465cm)	座	1.00			
七.4	系統高櫃D(L:60cm)	座	1.00			
七.5	系統高櫃E(L:60cm)	座	1.00			
七.6	系統矮櫃A(L:480cm)	座	1.00			
七.7	系統矮櫃B(L:180cm)	座	1.00			
七.8	系統矮櫃C(L:310cm)	座	1.00			
七.9	系統矮櫃D(L:180cm)	座	1.00			
七.10	系統矮櫃E	座	1.00			
七.11	系統吊櫃A(L:160cm)	座	1.00			
七.12	系統矮櫃F(含水槽)	座	1.00			
七.13	系統吊櫃B(L:52cm)	張	1.00			
七.14	會議桌B(L:140cm)	張	2.00			
七.15	會議桌C(L:185cm)	張	4.00			
七.16	會議桌D	張	1.00			
七.17	會議桌E	張	1.00			
七.18	L型吧檯桌	座	1.00			
	小計					
八	雜項工程					
八.1	4人討論桌椅	組	2.00			
八.2	職員OA辦公桌(綠色)	組	3.00			
八.3	會議椅(高背含扶手)	張	5.00			
八.4	會議椅	張	36.00			
八.5	吧檯椅	張	9.00			
八.6	休閒沙發	組	1.00			
八.7	捲簾	才	239.00			
八.8	入口主題意象牆 H=170	座	1.00			
八.9	磁性玻璃白板 H=120 W=180	片	1.00			
八.10	辦公室鋁製門牌H=15 W=30	片	5.00			
八.11	平面位置圖(壓克力夾含圖含銅扣) H=42 W=29	片	1.00			
	小計					
九	門窗工程					
九.1	玻璃門 雙向推拉(可鎖式)	樘	1.00			
九.2	玻璃拉門(可鎖式)10MM玻璃 W=100±5	樘	2.00			
	小計					

工程標單明細表

工程名稱： 109年度「中區管理中心辦公室空間整修工程委託設計規劃

工程地點： 臺中市南屯區文心南路三段20號 4樓

項次	工程名稱	單位	數量	單價	複價(元)	備註
十	機電工程					
壹	電氣設備工程					
1	CASE：W*H*Dmm 2.0/2.0t 銅板, 定型試驗合格廠	座	1.00			
a	NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	1.00			士林, 東元, 華石或同等品
b	NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	3.00			士林, 東元, 華石或同等品
c	ELCB 2P 50AF 40AT 10KA 220V 30mA 0.1Sec	只	1.00			士林, 東元, 華石或同等品
d	ELCB 2P 50AF 30AT 10KA 220V 30mA 0.1Sec	只	1.00			士林, 東元, 華石或同等品
e	ELCB 2P 50AF 20AT 10KA 220V 30mA 0.1Sec	只	3.00			士林, 東元, 華石或同等品
f	銅排&支持礙子	式	1.00			
g	五金另料(含銘牌...等)	式	1.00			
h	組配工資	式	1.00			
2	CASE：W*H*Dmm 2.0/2.0t 銅板, 定型試驗合格廠	座	1.00			
a	NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	1.00			士林, 東元, 華石或同等品
b	NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	9.00			士林, 東元, 華石或同等品
c	ELCB 2P 50AF 40AT 10KA 220V 30mA 0.1Sec	只	2.00			士林, 東元, 華石或同等品
d	銅排&支持礙子	式	1.00			
e	五金另料(含銘牌...等)	式	1.00			
f	組配工資	式	1.00			
3	LED平板型嵌燈 LPT2401AAD 43W 220V	組	13.00			東亞, 旭光, 飛利浦或同等品
4	LED光源替換式嵌燈 LDL562, LMR013-7W*1 220V	組	38.00			東亞, 旭光, 飛利浦或同等品
5	LED條燈 110V	米	19.00			東亞, 旭光, 飛利浦或同等品
6	單切暗開關(單切) 220V	只	11.00			國際, 奇勝, 東芝或同等品
7	單切暗開關(LED條燈用單切) 110V	只	1.00			國際, 奇勝, 東芝或同等品
8	單暗接地插座附蓋板 125V-15A	只	12.00			國際, 奇勝, 東芝或同等品
9	雙暗接地插座附蓋板 125V-15A	只	30.00			國際, 奇勝, 東芝或同等品
10	投影機專用接地插座附蓋板 125V-20A	只	1.00			國際, 奇勝, 東芝或同等品
11	飲水機專用接地插座附蓋板 250V-20A	只	1.00			國際, 奇勝, 東芝或同等品
12	八角出線盒	只	51.00			
13	單聯出線盒	只	60.00			
14	PVC E管(16mm)	M	490.00			南亞, 華夏, 大洋或同等品
15	PVC E管(20mm)	M	66.00			南亞, 華夏, 大洋或同等品
16	PVC E管(28mm)	M	21.00			南亞, 華夏, 大洋或同等品

工程標單明細表

工程名稱：109年度「中區管理中心辦公室空間整修工程委託設計規劃

工程地點：臺中市南屯區文心南路三段20號 4樓

項次	工程名稱	單位	數量	單價	複價(元)	備註
17	PVC E管(35mm)	M	32.00			南亞,華夏,大洋或同等品
18	配管另料	式	1.00			
19	PVC 電纜 600V 2mm ²	M	266.00			太平洋,華新,大同或同等品
20	PVC 電線 600V 2mm ²	M	654.00			太平洋,華新,大同或同等品
21	PVC 電線 600V 2.0mm	M	834.00			太平洋,華新,大同或同等品
22	PVC 電線 600V 5.5mm ²	M	209.00			太平洋,華新,大同或同等品
23	PVC 電線 600V 8mm ²	M	52.00			太平洋,華新,大同或同等品
24	PVC 電線 600V 22mm ²	M	108.00			太平洋,華新,大同或同等品
25	配線另料	式	1.00			
26	其它另料	式	1.00			
27	運什費	式	1.00			
28	冷氣出風口及風管製作	式	1.00			
29	接至既設設備打洞修補	式	1.00			
30	工資	式	1.00			
	小計					
貳	弱電設備工程					
1	B-22 弱電箱 附10C端子版 30*40*10cm 1.2m/m	組	1.00			
2	電話插座	組	1.00			國際,奇勝,東芝或同等品
3	電話+資訊組合插座	組	18.00			國際,奇勝,東芝或同等品
4	電視插座	組	3.00			國際,奇勝,東芝或同等品
5	單聯出線盒	只	35.00			
6	Hdmi+VGA Musk	組	1.00			
7	CAT 6 UTP	M	466.00			太平洋,華新,大同或同等品
8	RG6U	M	30.00			太平洋,華新,大同或同等品
9	麥克風用線	式	1.00			太平洋,華新,大同或同等品
10	PVC E管(16mm)	M	35.00			南亞,華夏,大洋或同等品
11	PVC E管(20mm)	M	245.00			南亞,華夏,大洋或同等品
12	PVC E管(28mm)	M	30.00			南亞,華夏,大洋或同等品
13	14#尼龍線	式	1.00			
14	配管線另料及工資(含穿尼龍線)	式	1.00			
15	其它另料	式	1.00			
16	安裝測試工資	式	1.00			

工程標單明細表

工程名稱：109年度「中區管理中心辦公室空間整修工程委託設計規劃

工程地點：臺中市南屯區文心南路三段20號 4樓

項次	工程名稱	單位	數量	單價	複價(元)	備註
	小計					
參	給排水設備工程					
1	檯面式洗臉盆(配件全)	組	1.00			和成,電光,隆昌或同等品
2	2"飲水機落水頭(50)	只	1.00			和成,電光,隆昌或同等品
3	1/2"閘門凡而(砲金銅螺紋式)(16)	只	1.00			和成,電光,隆昌或同等品
4	PVC給水管(W管)1/2"(16)x3.0mm	M	10.00			南亞,華夏,大洋或同等品
5	PVC冷氣排水管(W管)3/4"(20)x3.0mm	M	8.00			南亞,華夏,大洋或同等品
6	PVC冷氣排水管(W管)1"(28)x3.5mm	M	35.00			南亞,華夏,大洋或同等品
7	PVC排水管(W管)2"(50)x4.5mm	M	8.00			南亞,華夏,大洋或同等品
8	PVC雜排水管(W管)2"(50)x4.5mm 橘色管	M	5.00			南亞,華夏,大洋或同等品
7	PVC套管(A管)3"(80)x3.0mm	M	4.00			南亞,華夏,大洋或同等品
9	PVC配管另件	式	1.00			南亞,華夏,大洋或同等品
10	打洞修補	式	1.00			
11	其它另料	式	1.00			
12	接至既設管路挖掘及復原工程	式	1.00			
13	工資	式	1.00			
	小計					
	合計(壹~參)					
A-2	間接工程					
十二	工程品質管理費	式	1.00			
十三	職業安全衛生管理費	式	1.00			
十四	包商利潤及管理費雜費	式	1.00			
十五	工程保險費	式	1.00			
	小計					
A	合計(A-1+A-2)					
B	營業稅	式	1.00			
	工程費總計(A+B)					

廠商：
負責人：(印章)
(印章)

工程標單數量計算表

工程名稱：109年度「中區管理中心辦公室空間整修工程委託設計規劃

工程地點：臺中市南屯區文心南路三段20號 4樓

項次	項目	單位	數量	備註
一	假設工程			
一.1	全民督工告示牌 (120*75cm, 含QR code)	面	1.0	1.00
一.2	建損及公共設施維護費	式	1.0	1.00
一.3	雜項內容檢測及室修申請相關	式	1.0	1.00
二	拆除工程			
二.1	既有氣體排煙櫃及實驗桌拆除	m ³	$(1.5*0.85*2.25)*18$	51.60
二.2	既有洗手檯拆除	m ³	$0.64*1.07*0.85+0.75*0.73*0.85+0.75*1.13*0.85$	1.80
二.3	既有天花板拆除	m ²	$(7.0*5.67+3.62*3.12+9.13*5.5+2.97*8.53+5.42*3.2)$	143.90
二.4	既有泥座實驗桌及平台打除	m ³	$(1.55*0.8*0.15)+((0.6*0.8*0.15)*2)+(6.6*0.8*0.15)+(3.9*0.8*0.15)+(9.11*0.8*0.15)+(7.2*0.8*0.15)+(7*0.8*0.15)+(3.55*0.8*0.15)+((0.63*0.8*0.15)*2)+(5.75*0.8*0.15)$	5.70
二.5	既有地坪剝除	m ³	$((3.62*3.12)+(6.8*6))*0.04$	2.10
二.6	既有木櫃及吊櫃拆除	m ³	$((6.6*0.8)+(3.9*0.8)+(9.11*0.8)+(7.2*0.8)+(7*0.8)+(3.55*0.8)+((0.63*0.8)*2)+(5.75*0.8))$	35.50
二.7	既有氣體鋼瓶管線拆除	式	1	1.00
二.8	既有辦公桌搬遷	座	5	5.00
二.9	既有氣體抽風管線拆除	座	16	16.00
二.10	既有立式冷氣拆除	式	1	1.00
二.11	廢方運棄(含運棄證明)	m ³		105.00
三	泥作工程			
三.1	氣體排煙櫃及實驗桌櫃體拆除牆面地坪泥作修補(1:3水泥砂漿打底)	m ²	$1.55*0.6+(((5.8+3.9+7.51)*0.8)*2)+(((3.55+0.63+4.1+0.63+5.77)*0.8)*2)+((7.2*0.76)*2)+((7.0*0.35)*2)$	67.8
四	油漆工程			
四.1	辦公室一底二度水泥漆	m ²	$(6.8+6+5.8+6)*2.75$	67.7
四.2	討論室一底二度水泥漆	m ²	$(3.62+3.12+3.86)*2.75$	29.2
四.3	會議室一底二度水泥漆	m ²	$(8.31+6+9.02+4.5)*2.75$	76.5
四.4	休息室一底二度水泥漆	m ²	$(1.97+8.96+2.97+8.13)*2.75$	60.6

工程標單數量計算表

工程名稱：109年度「中區管理中心辦公室空間整修工程委託設計規劃

工程地點：臺中市南屯區文心南路三段20號 4樓

項次	項目	單位		數量	備註
五	天花板工程				
五.1	暗架天花	m ²	48.865+24.237	73.1	
五.2	間接照明	m	4.8*2+6.914*2	23.4	
五.3	格柵障板天花	m ²	4.5*6.914+24.96	56.07	
五.4	天花批土油漆	m ²	48.865+24.237+(4.8*0.15)*2+(6.914*0.15)*2	76.6	
五.5	明架天花	m ²	5.5*6.85+3.125*3.45+5.425*2.85+0.35*5.5	65.8	
五.6	窗簾盒	m	6.3+5.5+2.875+4.8+0.85+1.23+2.85	24.4	
六	地板工程				
六.1	會議室直鋪式卡扣耐磨木紋地板	m ²	48.86	48.90	
六.2	休息室直鋪式卡扣耐磨木紋地板	m ²	24.95	25.00	
六.3	PVC踢腳				
	辦公室	m	(6.8+6)*2	25.60	
	會議室	m	8.31+9.02	17.30	
	討論室	m	(3.62+3.12)*2	13.50	
	休息室		1.97+8.96+2.97+8.13	22.00	
				78.40	
六.4	無縫地板				
	辦公室	m ²	6.8*6	40.80	
	討論室	m ²	3.62*3.12	11.30	
				52.10	
七	系統櫃工程				
七.1	系統高櫃A(L:270cm)	座	1.0	1.00	
七.2	系統高櫃B(L:114cm)	座	1.0	1.00	
七.3	系統高櫃C及轉角層板展示櫃(L:465cm)	座	1.0	1.00	
七.4	系統高櫃D(L:60cm)	座	1.0	1.00	
七.5	系統高櫃E(L:60cm)	座	1.0	1.00	
七.6	系統矮櫃A(L:480cm)	座	1.0	1.00	
七.7	系統矮櫃B(L:180cm)	座	1.0	1.00	
七.8	系統矮櫃C(L:310cm)	座	1.0	1.00	
七.9	系統矮櫃D(L:180cm)	座	1.0	1.00	
七.10	系統矮櫃E	座	1.0	1.00	
七.11	系統吊櫃A(L:160cm)	座	1.0	1.00	
七.12	系統矮櫃F(含水槽)	座	1.0	1.00	
七.13	系統吊櫃B(L:52cm)	座	1.0	1.00	
七.14	會議桌B(L:140cm)	張	2.0	2.00	
七.15	會議桌C(L:185cm)	張	4.0	4.00	
七.16	會議桌D	張	1.0	1.00	
七.17	會議桌E	張	1.0	1.00	
七.18	L型吧檯桌	座	1.0	1.00	

工程標單數量計算表

工程名稱：109年度「中區管理中心辦公室空間整修工程委託設計規劃

工程地點：臺中市南屯區文心南路三段20號 4樓

項次	項目	單位	數量	備註
八	雜項工程	尺		
八.1	會議桌A	張	2.00	2.00
八.2	職員OA辦公桌(綠色)	組	3.00	3.00
八.3	會議椅(高背含扶手)	張	5.00	5.00
八.4	會議椅	張	36.00	36.00
八.5	吧檯椅	張	9.00	9.00
八.6	休閒沙發	組	1.00	1.00
八.7	捲簾	才	239.00	239.00
八.8	入口主題意象牆 H=170	式	1.00	1.00
八.9	會議室白板 H=120 W=180	片	1.00	1.00
八.10	辦公室鋁製門牌 H=15 W=30	片	5.00	5.00
八.11	平面位置圖(壓克力夾含圖含銅扣) H=0.42 W=0.29	片	1.00	1.00
九	門窗工程	尺		
九.1	玻璃門 雙向推拉 (可鎖式)	樁	1.00	1.00
九.2	玻璃拉門(可鎖式)10MM玻璃 W=100 ±5	樁	2.00	2.00

工程標單單價分析表

工程名稱：109年度「中區管理中心辦公室空間整修工程委託設計規劃

工程地點：臺中市南屯區文心南路三段20號 4樓

二.7	工作項目：既有氣體鋼瓶管線拆除(含清運)		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	管線設備拆卸工資	式	1.00			
	清運費	式	1.00			
	合計	式	1.00			
			每式單價計			
五.1	工作項目：暗架天花		單位：m2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	6mm矽酸鈣板	m2	1.00			
	骨料.五金零料	m2	1.00			
	損耗	式	1.00			
	安裝及搬運工資	式	1.00			
	合計	式	1.00			
			每 m2 單價計			
五.3	工作項目：格柵障板天花		單位：m2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	6mm耐燃裝飾板	M2	1.00			
	板才加工	式	1.00			
	5分夾板	M2	1.00			
	骨料.五金零料	M2	1.00			
	損耗	式	1.00			
	安裝及搬運工資	式	1.00			
	合計	式	1.00			
			每 m2 單價計			

工程標單單價分析表

工程名稱：109年度「中區管理中心辦公室空間整修工程委託設計規劃

工程地點：臺中市南屯區文心南路三段20號 4樓

五.5	工作項目：明架天花		單位：m2		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	3.6mm碳化合板	M2	1.00			MIT 熱處理
	15mm岩棉板	M2	1.00			
	骨料,五金零料	M2	1.00			
	損耗	式	1.00			
	安裝及搬運工資	式	1.00			
	合計	式	1.00			
			每 m2單價計			
八.8	工作項目：入口主題意象牆 H=170		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	5MM玻璃噴畫	才	116.00			
	壓克力中英文字+LOGO 5MM+背膠+輸出	式	1.00			
	合計	式	1.00			
			每 式 單價計			
九.1	工 程 項 目：玻璃門雙向推拉(可瑣式)		單位：樘		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體	式	1.0			玻璃推開門
	五金配件	式	1.0			平頭鎖,不銹鋼鉸鍊,門弓器,把手,天地栓
	按裝拆紙	才	48.4			
	玻璃	才	48.4			10MM清強化玻璃+矽膠
	框牆嵌縫	M	6.4			水泥漿嵌縫
	塞水路	M	6.4			單面矽力康
			每 樘 單價計			

工程標單單價分析表

工程名稱：109年度「中區管理中心辦公室空間整修工程委託設計規劃

工程地點：臺中市南屯區文心南路三段20號 4樓

九.2	工程項目：玻璃拉門(可鎖式)10MM玻璃 W=100±5		單位：樘		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	門窗本體	式	1.0			玻璃橫拉門
	五金配件	式	1.0			拉門軌及機器箱+吊輪組, 把手, 拉門鎖
	按裝拆紙	才	25.2			
	玻璃	才	25.2			10MM清強化玻璃+矽膠
	框牆嵌縫	M	5.4			水泥漿嵌縫
	塞水路	M	5.4			單面矽力康
			每 樘 單價計			
十二	工作項目：工程品質管理費		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	文書製作及裝訂費(依規定份數)	式	1.00			
	品管人員費	式	2.00			
	行政管理費	式	2.00			
	其他品管費用(含文書費用)	式	1.00			
	合計		1.00			
			每 式 單價計			
十三	工作項目：職業安全管理費		單位：式		計價代碼：	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生管理計畫費, 含職業安全衛生計畫、組織、人員、危害辨識評估及控制	式	1.00			
	施工安全防護措施(租賃/二手品)	式	1.00			
	滅火器	個	2.00			
	安全帽(硬質)	個	5.00			
	口罩	盒	2.00			
	耳塞	組	3.00			
	其他必要安全設施、衛生設備及零星工料	式	1.00			
	合計		1.00			
			每 式 單價計			

廠商： (印章)

負責人： (印章)